




ARQUITECTES ASSOCIATS



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ
DEL CARRER NOU

SANT PERE DE RIUDEBITLLES

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
090-20

JOSEP SOLER BARCELÓ - arquitecte

MARÇ 2021

DOCUMENT NÚM. 4
PRESSUPOST

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU



AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES

**HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
MARÇ DE 2021**

DOCUMENT NÚM. 4

PRESSUPOST

DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOST

- 4.1 Estat d'amidaments.
- 4.2 Quadre de preus.
 - 4.2.1 Llistat de preus elementals.
 - 4.2.2 Quadre de preus núm. 1.
 - 4.2.3 Quadre de preus núm. 2.
- 4.3 Pressupost.
 - 4.3.1 Pressupost per capítols.
 - 4.3.2 Pressupost d'execució material.
 - 4.3.3 Pressupost d'execució per contracta.
 - 4.3.4 Pressupost per a coneixement de l'Administració.

4.1 ESTAT D'AMIDAMENTS.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 1. 1

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
001		CAPÍTOL 01.- ENDERROCS (001)						
001001	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (F9Z1TLL1H) Enllaç av. La carretera Enllaç passatges Enllaç c/Montseny Enllaç c/Enric Navarro Xarxa clavegueres: c/Montseny tram col-lector nou enllaç escomeses existents TOTAL PARTIDA	2 2 2 2 2 6	25,00 7,00 2,00 8,00 10,00 4,00 50,00 4,00			25,00 14,00 4,00 8,00 20,00 8,00 100,00 24,00	203,00
001002	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (F2194XC5) Enllaç av. La carretera Enllaç passatges Enllaç c/Montseny Enllaç c/Enric Navarro Formació caixa calçada Xarxa clavegueres: tram nou c/del Montseny enllaç escomeses existents TOTAL PARTIDA		12,00 7,00 15,00 7,00 8,50 290,00 50,00 4,00	10,00 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 0,80 0,60		120,00 14,00 60,00 28,00 17,00 1.160,00 40,00 14,40	1.453,40
001003	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (F2191306) Carrer Nou: costat oest costat est c/ Enric Navarro esglaons escales accés Plaça casal cultura esglaons TOTAL PARTIDA		280,00 275,00 9,50 9,00 1,40 2,40 1,40 1,50 1,60 8,00 7,00			280,00 275,00 9,50 9,00 1,40 2,40 1,40 1,50 1,60 16,00 7,00	604,80
001004	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (F2194JB5) Carrer Nou: vorera costat oest vorera costat est escales c/Enric Navarro Xarxa clavegueres: c/Montseny enllaç escomeses existents TOTAL PARTIDA		220,00 20,00 275,00 1,70 2,40 4,00 1,50 1,00	1,00 2,50 1,00 1,80 1,30 0,80 1,00 1,00		220,00 50,00 275,00 3,06 3,12 3,20 3,00 2,00	559,38

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
001005	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (F2194AJ1) Carrer Nou: vora costat oest vora costat est c/Enric Navarro rampes accés		21,50 19,90 2,70 1,80	3,10 0,95 1,00 1,00		66,65 18,91 2,70 1,80	90,06
		TOTAL PARTIDA						
001006	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (K2148251) Jardinera c/Enric Navarro		3,70 3,70 1,80	0,30 0,30 0,30	1,20 0,85 1,00	1,33 0,94 1,08	3,35
		TOTAL PARTIDA	2					
001007	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió (F21D4102) Substitució claveguera existent: PR-1/PR-2 PR-2/PR-3 PR-3/PR-4 PR-4/PR-5 PR-5/PR-6 PR-6/PR-7 PR-7/PR-8 Enderroc tram canal reg Col·lector embornals E1 E2 E3 E4 E5 E6 E9 E10 c/Montserrat		38,20 47,80 45,50 41,20 37,50 27,70 27,80 27,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00			38,20 47,80 45,50 41,20 37,50 27,70 27,80 27,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00	322,70
		TOTAL PARTIDA						
001008	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (F21DQG02) E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 c/Montserrat	1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2				1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00	14,00
		TOTAL PARTIDA						
001009	u	Retirada de pilon a fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, i trasllat posterior a magatzem municipal (F21QQB01)						

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
		TOTAL PARTIDA	11				11,00	11,00
001010	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, i trasllat posterior del banc a magatzem municipal (F21Q1121)	2				2,00	2,00
		TOTAL PARTIDA						2,00
001011	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat posterior de la paperera a magatzem municipal (F21Q2501)	3				3,00	3,00
		TOTAL PARTIDA						3,00
001012	u	Retirada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals i placa de senyalització, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i trasllat posterior a magatzem municipal. (M21BU570)	5				5,00	6,00
		senyals cartell casal TOTAL PARTIDA	1				1,00	
001013	m	Retirada de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i trasllat posterior a magatzem municipal (F21B3001) Rampes accés c/Enric Navarro		1,90 2,00			1,90 2,00	3,90
		TOTAL PARTIDA						3,90
001014	Pa	Trasllat a l'obra d'equip de fresatge necessari per a l'execució de les obres de pavimentació, incloent transport i retirada de fresadora. (M219H001)	1				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
001015	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics o de formigó per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (M219UF63) Enllaç la carretera	5	9,50	1,00		47,50	47,50
		TOTAL PARTIDA						47,50
001016	m3	Transport de residus inerts o no especials a l'interior de l'obra, amb dúmper, fins a zona d'aplec a determinar. (F2RH0001) Igual Amidament 1.2 Igual Amidament 1.3 Igual Amidament 1.4 Igual Amidament 1.5 Igual Amidament 1.6 Igual Amidament 1.7 Igual Amidament 1.8 Fresatges: Enllaç la carretera	11	1.453,40 604,80 559,38 90,06 3,35 322,70 0,70	0,15	0,10 0,30 0,10 0,20 0,40 0,30 0,85	145,34 27,22 55,94 18,01 3,35 51,63 1,96	379,91
		TOTAL PARTIDA	1,25	9,50	1,00	0,05	0,48 303,93	
001017	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (F2R540M0) Igual Amidament 1.16		379,91			379,91	379,91
		TOTAL PARTIDA						379,91

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
001018	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H0) Igual Amidament 1.17 TOTAL PARTIDA		379,91			379,91	379,91

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
002		CAPÍTOL 02.- MOVIMENT DE TERRES (002)						
002001	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (F221C472) Regularització caixa paviment àmbit plataforma aixecada TOTAL PARTIDA		1.575,00		0,30	472,50	472,50
002002	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (F227T00F) Regularització caixa paviment àmbit plataforma aixecada TOTAL PARTIDA		1.575,00			1.575,00	1.575,00
002003	m3	Excavació de rasa en presència de serveis, de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (F2225223) Xarxa de clavegueres: Tub D.200mm Igual Amidament 4.1 Tub D.315mm PR-1/PR-2 PR-2/PR-3 Tub D.400mm Substitució claveguera existent: PR-3/PR-4 PR-4/PR-5 PR-5/PR-6 PR-6/PR-7 PR-7/PR-8 Tram nou: c/Montseny PR-8/P7exist Embornals Pous: PR-1 PR-2 PR-3 PR-4 PR-5 PR-6 PR-7 PR-8 TOTAL PARTIDA	14	356,00 38,20 38,20 47,80 47,80 45,50 45,50 41,20 41,20 37,50 37,50 27,70 27,70 27,80 27,80 49,50 49,50 0,80 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	0,60 0,72 0,11 0,72 0,10 0,80 0,11 0,80 0,14 0,80 0,18 0,80 0,23 0,80 0,25 0,80 0,21 0,50 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	1,25 1,30 1,30 1,00 1,00 1,05 1,05 1,35 1,35 1,80 1,80 2,28 2,28 2,50 2,50 2,05 2,05 1,00 1,80 1,30 1,30 1,30 1,90 2,50 2,90 2,50	267,00 35,76 5,46 34,42 4,78 38,22 5,26 44,50 7,79 54,00 12,15 50,52 14,53 55,60 17,38 81,18 21,31 5,60 2,59 1,87 1,87 1,87 2,74 3,60 4,18 3,60	777,78
002004	m3	Excavació de rasa en presència de serveis, de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (F2225223) Xarxa de serveis: Xarxa d'aigua potable Tub PE125 Igual Amidament 5.1 pericons	4	283,00 0,50	0,40 0,50	0,50 0,40	56,60 0,40	

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
		Xarxa d'enllumenat: Igual Amidament 6.4 TOTAL PARTIDA		292,50	0,40	0,40	46,80	103,80
002005	m3	Llit de sorra, col.locada al fons de les rases per a descans i recobriments de les canonades. (F2A1H001) Xarxa de clavegueres: Tub D.200mm Igual Amidament 4.1 Tub D.315mm PR-1/PR-2 PR-2/PR-3 Tub D.400mm Substitució claveguera existent: PR-3/PR-4 PR-4/PR-5 PR-5/PR-6 PR-6/PR-7 PR-7/PR-8 Tram nou: c/Montseny PR-8/P7exist		356,00	0,60	0,75	160,20	
				38,20	0,72	0,86	23,65	
				38,20	0,08	0,86	2,63	
				47,80	0,72	0,86	29,60	
				47,80	0,08	0,86	3,29	
				45,50	0,80	0,95	34,58	
				45,50	0,09	0,95	3,89	
				41,20	0,80	0,95	31,31	
				41,20	0,09	0,95	3,52	
				37,50	0,80	0,95	28,50	
				37,50	0,09	0,95	3,21	
				27,70	0,80	0,95	21,05	
				27,70	0,09	0,95	2,37	
				27,80	0,80	0,95	21,13	
				27,80	0,09	0,95	2,38	
				49,50	0,80	0,95	37,62	
				49,50	0,09	0,95	4,23	
		A deduïr: Tub D.200mm Igual Amidament 4.1 Tub D.315mm	-1	356,00	0,03		-10,68	
		Igual Amidament 4.2 Tub D.400mm	-1	86,00	0,08		-6,88	
		Igual Amidament 4.3 Xarxa d'aigua potable: Tub D.125mm	-1	229,20	0,13		-29,80	
		Igual Amidament 5.1 A deduïr: Tub D.125mm		283,00	0,40	0,35	39,62	
		Igual Amidament 5.1 TOTAL PARTIDA	-1	283,00	0,02		-5,66	399,76
002006	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material reciclat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (F228A10F) Excavació rases clavegueres: Igual Amidament 2.3 A deduïr: Tub D.200mm Igual Amidament 4.1 Tub D.315mm Igual Amidament 4.2 Tub D.400mm Igual Amidament 4.3 Embornals Pous PR-1 PR-2 PR-3 PR-4 PR-5		777,78			777,78	
			-1	356,00	0,03		-10,68	
			-1	86,00	0,08		-6,88	
			-1	229,20	0,13		-29,80	
			-14	0,80	0,50	1,00	-5,60	
			-1	1,20	1,20	1,80	-2,59	
			-1	1,20	1,20	1,30	-1,87	
			-1	1,20	1,20	1,30	-1,87	
			-1	1,20	1,20	1,30	-1,87	
			-1	1,20	1,20	1,90	-2,74	

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 1

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
003		CAPÍTOL 03.- PAVIMENTS (003)						
003001	m3	Base de grava procedent de granulats reciclats, amb estesa sense compactar. (F931201F) Regularització caixa paviment àmbit plataforma aixecada TOTAL PARTIDA		1.575,00		0,10	157,50	157,50
003002	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (F9365H11) -Base de pavimentació llamborda- -Base paviment panot- Igual Amidament 3.62 c/Enric Navarro: plataforma superior rampa -Reposició enderrocs- Xarxa clavegueres: tram nou c/del Montseny TOTAL PARTIDA		1.575,00		0,20	315,00	331,26
				31,74		0,10	3,17	
				5,30	1,60	0,60	5,09	
				50,00	0,80	0,20	8,00	
003003	m	Vorada recta de peces de formigó, tipus "Jardín" de la casa "Breinco" ref. TJ20P o similar de 20x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (F965A6DS) Enllaç Av. la Carretera Enllaç c/Montseny TOTAL PARTIDA		18,00 10,00			18,00 10,00	28,00
003004	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (F965A6D5) Enllaç Plaça de les Eres Enllaç Av. La carretera TOTAL PARTIDA		4,00 12,00 4,00			4,00 12,00 4,00	20,00
003005	m	Vorada de xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (F96AUA40) Escocells Franja maó massís sobre reg TOTAL PARTIDA	5 2 2	5,00 10,40 6,15			25,00 20,80 12,30	58,10
003006	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (F9Z4AA15) -Base de pavimentació llamborda- (10% solapaments) TOTAL PARTIDA	1,10	1.575,00			1.575,00	1.732,50

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
003007	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 10cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H07) -Calçada- La carretera fins centre cult.		43,00 1,20	4,60 4,60		197,80 5,52	203,32
		TOTAL PARTIDA						
003008	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x10 cm i 10cm de gruix, model "Terana Six" de color a escollir per la DF, de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H08) -Calçada- centre cultural fins núm.62 núm.62 fins núm.48 núm.46 fins c/Montseny intersecció reg passatges	2 2 2	28,10 58,00 130,00 6,00	5,05 1,35 1,35 0,85		141,91 156,60 351,00 10,20	659,71
		TOTAL PARTIDA						
003009	m	Faixes de 20cm d'amplada amb paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa Breinco o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H03) -Franjes laterals calçada- La carretera fins centre cult.		44,00 42,30 29,50 5,80 58,00 130,00			44,00 42,30 29,50 5,80 116,00 260,00	497,60
		TOTAL PARTIDA						
003010	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H09) -Voreres- núm.62 fins núm.48 costat est costat oest núm.46 fins c/Montseny costat est	2 2	58,00 58,00	1,05 1,30		60,90 75,40	
		costat oest		11,00 30,00 20,00 12,20 19,90 19,60 3,50 9,20 3,80	0,85 0,65 0,65 0,70 0,85 0,75 0,80 0,70 2,50		9,35 19,50 13,00 8,54 16,92 14,70 2,80 6,44 9,50	237,05
		TOTAL PARTIDA						
003011	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 8cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o						

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
		similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H10) -Voreres- costat est La carretera fins centre cult. centre cultural fins núm.62		48,00 3,40 26,80	1,50 1,75 1,30		72,00 5,95 34,84	112,79
		TOTAL PARTIDA						
003012	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, format per franjes de 20cm d'amplada amb peces de 40x20x8cm i franjes de 20cm d'amplada amb peces de 30x10 cm i 8cm de gruix, formant faixes alternades de colors diferenciats, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H11) -Voreres- costat oest La carretera fins centre cult.		32,50 10,00	2,40 6,50		78,00 65,00	143,00
		TOTAL PARTIDA						
003013	m2	Paviment de maó massís de color vermell de 28x13x4cm de la casa "Piera" o similar, col·locat de cantell i rejuntat amb morter mixt 1:3 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. (F9DLH001) Franja sobre reg		10,60 6,15	1,15 1,35		12,19 8,30	20,49
		TOTAL PARTIDA						
003014	m	Faixes de 30 cm d'amplada amb tres files de paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x10 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa Breinco o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H12) -Calçada- Eix central núm.62 fins núm.48 núm.46 fins c/Montseny		58,00 130,00			58,00 130,00	188,00
		TOTAL PARTIDA						
003015	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (F9E13204) Enllaç Plaça de les Eres Enllaç Av. La carretera c/Enric Navarro		3,50 10,00 2,80 4,00	0,60 2,05 2,05 0,85		2,10 20,50 5,74 3,40	31,74
		TOTAL PARTIDA						
003016	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment. (M9RZU010) Tornar a col·locar tapes: clavegueres serveis	3 20				3,00 20,00	23,00
		TOTAL PARTIDA						
003017	m2	Reparació dels baixos de les façanes per tal d'adaptar-les a les noves rassants de paviment plantejades al projecte o per reparar desperfectes durant els treballs d'enderrocs, incloent arrebossats i pintat de paraments,						

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
		totalment acabats. (XAIGV053)		100,00		0,30	30,00	
		TOTAL PARTIDA						30,00
003018	m2	Reparació dels baixos de les façanes per tal d'adaptar-les a les noves rassants de paviment plantejades al projecte o per reparar desperfectes durant els treballs d'enderrocs, incloent formació d'aplacats de pedra natural similar a l'existent, totalment acabats. (XAIGV082)		100,00		0,30	30,00	
		TOTAL PARTIDA						30,00
003019	m3	Paviment de formigó HF-4,5 MPa, de consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland (F9G2E242) c/Enric Navarro plataforma superior rampa rampa		5,30 8,00	1,60 1,80	0,20 0,20	1,70 2,88	
		TOTAL PARTIDA						4,58
003020	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (F9J13J40) Enllaç Av.La Carretera Xarxa clavegueres: tram nou c/del Montseny		16,00 50,00	2,10 0,80		33,60 40,00	
		TOTAL PARTIDA						73,60
003021	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcàric, estesa i compactada, incloent trasllat de màquinària a l'obra. (F9H11J51) 10cm (0,10x2,5=0,25) Enllaç Av.La Carretera 5cm(0,10x2,5=0,13) Xarxa clavegueres: tram nou c/del Montseny		16,00 50,00	2,10 0,80	0,25 0,13	8,40 5,20	
		TOTAL PARTIDA						13,60
003022	m	Esglaó de formigó prefabricat de 36x15x60 cm de color, model "Superstep" de la casa "Breinco" o similar, col.locat amb morter de ciment (F9V2H001) plaça casal de cultura		8,40 8,00 6,90 4,70			8,40 8,00 6,90 4,70	
		TOTAL PARTIDA						28,00
003023	m	Formació d'esglaó de 30x17cm de secció amb formigó HM-25/B/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb frontal realitzat amb planxa d'acer tipus corten de 17cm d'alçada. (F9VZ1211) c/Enric Navarro	3	3,70			11,10	
		TOTAL PARTIDA						11,10
003024	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a paviment de formigó, d'una alçada <= 3 m, per a deixar el formigó vist (F32DCB26) c/Enric Navarro: plataforma superior rampa		5,30 8,00		0,60 0,40	3,18 3,20	
		TOTAL PARTIDA						6,38

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
003025	u	Subministrament i col·locació de jardineria de planxa d'acer corten de 8 mm de gruix, soldada a taller, formant cantonada de dimensions finals definides a l'obra, amb cantells arrodonits, col·locada amb fixacions sobre el paviment. (FQB2H001) c/Enric Navarro TOTAL PARTIDA	1				1,00	1,00
003026	m	Formació de banc de formigó de 45x40 cm de secció trapezoidal, amb formigó HM-25/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb encofrat perimetral de planxa d'acer corten de 8mm de gruix, i llistons de fusta tropical tractada per a exterior de 10x4cm anclats sobre rastrells d'acer (F9VZ1212) c/Enric Navarro TOTAL PARTIDA		5,30			5,30	5,30
003027	m	Formació d'esglaó de formigó de 30x20 cm de secció rectangular, amb formigó HM-25/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb encofrat perimetral de planxa d'acer corten de 8mm de gruix. (F9VZ1213) c/Enric Navarro TOTAL PARTIDA		5,30			5,30	5,30

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
004		CAPÍTOL 04.- XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES I SANEJAMENT (004)						
004001	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm e interior 180mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH002) Connexions nous embornals: E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 R1 Previsió reposició escomeses: costat núm. parells costat núm. imparells c/Montserrat TOTAL PARTIDA						
				3,00			3,00	
				3,00			3,00	
				2,00			2,00	
				2,00			2,00	
				1,00			1,00	
				1,00			1,00	
				1,00			1,00	
				1,00			1,00	
				4,00			4,00	
				1,00			1,00	
				1,00			1,00	
				1,00			1,00	
				3,00			3,00	
				2,00			2,00	
				1,00			1,00	
			30	5,00			150,00	
			31	5,00			155,00	
			6	4,00			24,00	
								356,00
004002	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH004) Substitució claveguera existent: PR-1/PR-2 PR-2/PR-3 TOTAL PARTIDA						
				38,20			38,20	
				47,80			47,80	
								86,00
004003	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm e interior 343mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH006) Substitució claveguera existent: PR-3/PR-4 PR-4/PR-5 PR-5/PR-6 PR-6/PR-7 PR-7/PR-8 Tram nou: c/Montseny PR-8/P7exist TOTAL PARTIDA						
				45,50			45,50	
				41,20			41,20	
				37,50			37,50	
				27,70			27,70	
				27,80			27,80	
				49,50			49,50	
								229,20
004004	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (FDD15529)						

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
		Formació pous intercalats:						
		PR-1		1,55			1,55	
		PR-2		1,10			1,10	
		PR-3		1,10			1,10	
		PR-4		1,08			1,08	
		PR-5		1,69			1,69	
		PR-6		2,31			2,31	
		PR-7		2,64			2,64	
		PR-8		2,48			2,48	
		TOTAL PARTIDA						13,95
004005	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, amb marc quadrat de 90x90cm, col·locat amb morter, classe D400 segons norma UNE-EN 124 (FDDZ3154)						
		Formació pous intercalats:						
		PR-1	1				1,00	
		PR-2	1				1,00	
		PR-3	1				1,00	
		PR-4	1				1,00	
		PR-5	1				1,00	
		PR-6	1				1,00	
		PR-7	1				1,00	
		PR-8	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						8,00
004006	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm (FDB27469)						
		Igual Amidament 4.5		8,00			8,00	
		TOTAL PARTIDA						8,00
004007	u	Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1, 7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (FDDZ51D9)						
		(13,95:0,30=46,5)	47				47,00	
		TOTAL PARTIDA						47,00
004008	u	Embornal prefabricat, de 86x35x90 cm, completament acabat, inclou subministrament, col·locació, entrada per a tub de 200 mm de diàmetre, massiat amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.						
		(FD5J0050H)						
		-30cm amplada-						
		Embornals integrats eix carrer:						
		E5	1				1,00	
		E6	1				1,00	
		E7	1				1,00	
		E8	1				1,00	
		E9	1				1,00	
		E10	1				1,00	
		E11	1				1,00	
		E12	1				1,00	
		E13	1				1,00	
		E14	1				1,00	
		C/Enric Navarro						
		E3	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						11,00
004009	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x300x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter, classe D400 segons norma UNE-EN 124 (FD5ZJJ4)						
		Igual Amidament 4.8		11,00			11,00	
		TOTAL PARTIDA						11,00

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
004010	u	Subministrament i col·locació de canal de polietilè sífonic model "CPRF200" de la casa "Fundició Ductil Benito" o similar, per a la recollida d'aigües pluvials, de 15cm d'amplada i 14cm d'alçada interior, incloent reixa de fosa dúctil tipus C250 amb relleus antilliscants incorporats d'amplada exterior total 20cm, i 75cm de llargària total, col·locada sobre base de formigó amb solera i parets de 10cm de gruix com a mínim. (FD5KH001) -20cm amplada- E1 E2 E4 R1(2,25m) TOTAL PARTIDA	1 1 1 3				1,00 1,00 1,00 3,00	6,00
004011	u	Partida alçada a justificar per a la realització de cala per a la localització dels serveis, incloent treballs d'enderroc, excavació, reblert i pavimentació provisional posterior. (FPAH0010) TOTAL PARTIDA	5				5,00	5,00
004012	u	Connexió de la nova xarxa de clavegueres a la xarxa existent, incloent el subministrament i la col·locació de colces, derivacions i p.p de peces d'unió de PVC, i segellats necessaris. (FDDZCON1H) Previsió reposició escomeses: costat núm. parells costat núm. imparells c/Montserrat TOTAL PARTIDA	30 31 6				30,00 31,00 6,00	67,00
004013	dia	Partida alçada a justificar per a equip de grabació amb càmera de TV per a les canalitzacions d'aigües pluvials i residuals existents sense inspeccionar, incloent elaboració d'informe. (FDDZCAM1H) TOTAL PARTIDA	1				1,00	1,00
004014	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm e interior 140mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH001) -Instal·lació provisional- Igual Amidament 4.2 Igual Amidament 4.3 TOTAL PARTIDA		86,00 229,20			86,00 229,20	315,20
004015	Pa	Partida alçada a justificar per als treballs de reparació del canal de reg interceptats pel nou col·lector de clavegueres. incloent treballs d'enderroc de paviment i excavació manuals, enderroc de part del canal de reg existent amb mitjans manuals i retirada de residus, col·locació del nou col·lector a la cota indicada, i execució posterior de dau de formigó de recobriment del nou col·lector, incloent treballs d'encofrat i formigonat posterior del dau de protecció, reposició de terres i transport de runes sobrants a dipòsit autoritzat. (FDDZH001) Intersecció claveguera-reg TOTAL PARTIDA	3				3,00	3,00
004016	m	Reconstrucció del canal de reg existent en una longitud de fins a 30m, incloent treballs d'excavació manual necessaris, i formació de nou calaix de reg de 60x50cm de dimensions interiors, amb llosa de formigó armat HA-25/B/20/I de 15cm de gruix, armada amb malla d'acer B500T de 8mm de gruix, de 20x20cm, i parets de fàbrica ceràmica de maó calat de 15cm de gruix, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt, i llosa superior						

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
		amb llosa formada per encadellat ceràmic per a encofrat perdut i capa de formigó armat de 20cm de gruix. Incloent la col·locació de pasatubs de PVC de diàmetre 150mm. (FDDZH002) c/Montseny: Tram reg a reconstruir TOTAL PARTIDA		27,00			27,00	27,00
004017	m3	Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (F9365H11) Recobrint clavegueres inf.80cm PR-R2/PR-R3 PR-R3/PR-R4 TOTAL PARTIDA		47,80 45,50	0,72 0,80	0,20 0,20	6,88 7,28	14,16

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 5. 1

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
005		CAPÍTOL 05.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE (005)						
005001	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (FFB1F625) c/Nou c/Enric Navarro TOTAL PARTIDA		280,00 3,00			280,00 3,00	283,00
005002	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia. (FG39PSY1H) Igual Amidament 5.1 TOTAL PARTIDA		283,00			283,00	283,00
005003	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (FN1216F4) c/Nou hidrant c/Enric Navarro TOTAL PARTIDA	2 1 1				2,00 1,00 1,00	4,00
005004	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (FDK282C9) TOTAL PARTIDA	4				4,00	4,00
005005	u	Bastiment quadrat i tapa antilliscant de fosa ductil de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter (FDKZA450) Igual Amidament 5.4 TOTAL PARTIDA		4,00			4,00	4,00
005006	Pa	Proves de pressió a les canonades instal·lades, segons la norma UNE-EN 805 (JJV1H001) TOTAL PARTIDA	1				1,00	1,00
005007	u	Partida alçada a justificar per a la formació de cates per a la localització de les xarxes de serveis soterrades, incloent enderrocs dels paviments existents, excavacions manuals o mecàniques, i reposició posterior dels paviments, incloent transport dels residus a abocador autoritzat. (JJV1H002) TOTAL PARTIDA	5				5,00	5,00
005008	u	Connexió a la xarxa existent de PVC, inclosa mà d'obra i tot tipus de material auxiliar requerit. (FFH00001) TOTAL PARTIDA	2				2,00	2,00

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
005009	u	Reconnexions a derivació d'abonat incloent connexió amb collarí de derivació de 1", 3/4" o 1.1/2" de diàmetre, vàlvula d'escomesa a la vorera incloent trampilló i ramal fins a comptador existent i obra de paleta a façana (regates i reposició de façana). (FFB1H001)	25				25,00	
		TOTAL PARTIDA	31				31,00	56,00
005010	m	Instal.lació provisional de tub de polietilè de densitat alta, P-100 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90, amb junta per soldadura o maniguet electrosoldable col.locat superficialment o penjades a façana, incloent desmuntatge. (FFB1H002) Igual Amidament 5.1		283,00			283,00	
		TOTAL PARTIDA						283,00
005011	u	Reconnexions provisionals a derivacions d'abonat incloent connexió amb collarí de derivació de 1", 3/4" o 1.1/2" de diàmetre, vàlvula d'escomesa i ramal fins a comptador existent segons detall. (FFB1H003) Igual Amidament 5.9		56,00			56,00	
		TOTAL PARTIDA						56,00
005012	u	Hidrant de fosa soterrat amb pericó de registre, amb dues boques de sortida de 70mm de diàmetre i de 100mmDN de connexió a la canonada, incloent ràcords, taps, marc i tapa a vorera, muntat a l'exterior. (FM21H001)	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.	
006		CAPÍTOL 06.- XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC (006)							
006001	u	Desmuntatge de llumeneres o projectors existents, incloent mitjans auxiliars i transport a abocador o magatzem municipal. (F21H1441) Llumeneres a desmuntar TOTAL PARTIDA	13				13,00	13,00	
006002	Pa	Desmuntatge de totes les línies elèctriques existents d'enllumenat públic, que s'anul·len en muntatge aeri o soterrani, incloent retirada de fixacions a façanes i possibles reparacions als paraments. (F21H1442) TOTAL PARTIDA	1				1,00	1,00	
006003	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (FG22TD1K) -Trams soterrats- A1/A2 A2/Conversió A2/A3 A3/A4 A4/A5 A5/A6 A6/Conversió Conversió/Conversió Conversió/A8 A8/A9 A9/A10 A10/A11 A11/Conversió A11/A12 A12/A13 A13/A14 A14/Conversió pujades columna/conversio TOTAL PARTIDA	14				22,00 7,00 18,00 19,50 21,00 20,50 24,50 8,00 14,00 21,00 20,50 20,50 20,50 18,00 11,00 1,50	22,00 7,00 18,00 19,50 21,00 20,50 24,50 8,00 14,00 21,00 20,50 20,50 20,50 18,00 11,00 21,00	313,50
006004	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment (FG380902) -Trams soterrats- Igual Amidament 6.3 A deduir: pujades conversio pujades columna/conversio TOTAL PARTIDA	-14	313,50	1,50		313,50 -21,00	292,50	
006005	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col.locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia. (FG39PSY1H) Igual Amidament 6.4 TOTAL PARTIDA		292,50			292,50	292,50	
006006	m	Cable de coure RV 0.6/1 KV de 4x10 mm ² ., instal.lat, soterrat dins de tub de pvc, o en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport. (FG31C460H) -Trams soterrats- Igual Amidament 6.3 TOTAL PARTIDA		313,50			313,50	313,50	

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
006007	u	Estaca de connexió a terra, de 14 mm. i 1.50 m., clavada al terreny, incloent connexions al cable de coure nu. (FDK2H002) Columnes: A1 A2 A3 A4 LLumeneres a façanes: inici de tram final del tram TOTAL PARTIDA	1 1 1 1 1 1 1				1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	6,00
006008	u	Formació de pericó de 40x40x70cm (interior) amb maó gero de 29x14x10cm pres amb morter de ciment pòrtland, inclòs bastiment i tapa de ferro fos. (FDK24040H) Inici tram Final tram TOTAL PARTIDA	1 1				1,00 1,00	2,00
006009	m	Canalització amb 2 tubs rígid de polietilè de 90 mm de diàmetre. (FG21T090H) Passos sobre reg TOTAL PARTIDA	2	3,00			6,00	6,00
006010	m3	Formigó per a recobriment de canalitzacions, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (F315PAS1H) Passos sobre reg TOTAL PARTIDA	2	3,00	0,40	0,20	0,48	0,48
006011	u	Muntant amb tub metàl·lic d'acer inoxidable de 3 m d'alçada, col.locat superficialment a façana. (FG23H001) pujades a llumeneres: A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 Conversions TOTAL PARTIDA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5				1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00	14,00
006012	u	Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat S-235JR, amb peu amb acabat d'oxidó negre, de 6,00 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (model "Bicilíndric" de Novatilu, ref. ACBC6 o similar) (FHM11L23) Llumeneres a columna: A3 A4 TOTAL PARTIDA	1 1				1,00 1,00	2,00
006013	u	Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat S-235JR, amb peu amb acabat d'oxidó negre, de 6,00 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (model "Bicilíndric" de Novatilu, ref. ACBC6 o similar), amb braç d'acer galvanitzat de 50cm de llargada col·locat a 4,0m d'alçada. (FHM11L24)						

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6. 3

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
		Llumeneres a columna: A1	1				1,00	
		A2	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						2,00
006014	u	Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols (FHM24701) Llumeneres a façana: A5	1				1,00	
		A7	1				1,00	
		A8	1				1,00	
		A9	1				1,00	
		A10	1				1,00	
		A11	1				1,00	
		A12	1				1,00	
		A13	1				1,00	
		A14	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						9,00
006015	u	Suport vertical de tub d'acer galvanitzat de llargària 2 m, fixat amb platina i cargols (FHM24702) Llumenera a suport: A6	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
006016	u	Subministrament i col·locació de llumenera asimètrica (longitudinal intensiva) per a vials, amb cos, tapa, mòduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-44100, amb IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 28W de 3000K, instal·lada amb fixació lateral SE2 o superior) (ref. VMX.L033.V1.L3Q1 de Carandini o similar) (FHN7JR04H) Llumeneres: A3	1				1,00	
		A4	1				1,00	
		A5	1				1,00	
		A6	1				1,00	
		A7	1				1,00	
		A8	1				1,00	
		A9	1				1,00	
		A10	1				1,00	
		A11	1				1,00	
		A12	1				1,00	
		A13	1				1,00	
		A14	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						12,00
006017	u	Subministrament i col·locació de llumenera asimètrica (longitudinal intensiva) per a vials, amb cos, tapa, mòduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-44100, amb IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 19W de 3000K, instal·lada amb fixació lateral SE2 o superior) (ref. VMX.L023.V1.L3Q1 de Carandini o similar) (FHN7JR05H) Llumeneres: A1	2				2,00	
		A2	2				2,00	
		TOTAL PARTIDA						4,00
006018	u	Caixa de derivació a punt de llum amb fusibles IP66, encastada a façana, incloent obra de paleta a realitzar sobre la façana. (FG16H001) Llumeneres a façana: A5	1				1,00	
		A7	1				1,00	

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
		A8	1				1,00	
		A9	1				1,00	
		A10	1				1,00	
		A11	1				1,00	
		A12	1				1,00	
		A13	1				1,00	
		A14	1				1,00	
		Llumenera a suport:						
		A6	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						10,00
006019	m	Cable de coure RZ 0.6/1 KV de 2x2,5+2,5mm2 instal.lat dins de tub o grapat directament a paret, incloent grapes i demés elements auxiliars de suport. (FG31H009) -Trams aeris- Cable de caixa a llumenera	10	10,00			100,00	100,00
		TOTAL PARTIDA						100,00
006020	m	Cable de coure RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2., instal.lat en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport. (FG31CH01) -Trams aeris fins a caixa- Conversió/ A7	12	6,00 4,00 10,00			6,00 4,00 120,00	
		pujades fins a caixa						
		-Trams a substituir fora àmbit- caixa derivació fins passatge						
		passatge fins aparcament						
		c/Enric Navarro						
		TOTAL PARTIDA						450,00
006021	Pa	Reparació dels revestiments de les façanes afectats pel desmuntatge de les línies aèries elèctriques d'enllumenat existents a substituir, incloent treballs d'extracció d'elements d'ancoratge existents, treballs per a refer els revestiments existents i treballs d'acabat. (XAIGV083)	1				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
006022	Pa	Treballs per a la realització del connexionat de la instal·lació d'enllumenat existent a la xarxa d'enllumenat projectada, segons normativa vigent i especificacions de Companyia, amb cable de 4x25mm2 de coure protegit amb tub de PE corrugat (FPAH0008)	1				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
006023	Pa	Legalització de la instal·lació davant d'EIC, incloent projecte tècnic, certificat final, butlletins d'electricista, i taxes d'EIC. (FH00001)	1				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
006024	u	Subministrament i instal·lació de caixa de fusibles de PVC, muntada superficialment a façana. (FG11H002)	1				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
007		CAPÍTOL 07.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIO (007)						
007001	m	Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0.6/1 KV de 3x1x240 + 1x150 mm ² , col·locat a l'interior d'una rasa (FG31H001) -Trams soterrats- núm.71 - núm.69 núm.69 - CDU casal de cultura CDU casal - conversio núm.61 - CDU centre cultural CDU centre cultural- Conv. conv. CDU núm.54 - CDU CDU - CDU conv.núm.37 - conv.núm.35 conv.núm.48 - conv.núm.46 conv.núm.27 - conv.núm.38 conv.núm.11 - conv. núm.18 conv.núm.2 - conv.exist. pujades conversions TOTAL PARTIDA	20	15,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 4,00 6,00 3,00 3,00 5,00 5,00 4,00 8,00 2,00			15,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 4,00 6,00 3,00 3,00 5,00 5,00 4,00 8,00 40,00	140,00
007002	m	Tub flexible de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada. (FG22T160H) -Trams soterrats- Passos: núm.69 - casal de cultura núm.61 - CDU centre cultural conv. CDU núm.54 - CDU CDU - CDU conv.núm.37 - conv.núm.35 conv.núm.48 - conv.núm.46 conv.núm.27 - conv.núm.38 conv.núm.11 - conv. núm.18 conv.núm.2 - conv.exist. TOTAL PARTIDA	4 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 5,00 5,00 4,00			24,00 12,00 12,00 12,00 6,00 6,00 10,00 10,00 8,00	100,00
007003	m3	Formigó per a recobriment de canalitzacions, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (F315PAS1H) Passos: núm.69 - casal de cultura núm.61 - CDU centre cultural conv. CDU núm.54 - CDU CDU - CDU conv.núm.37 - conv.núm.35 conv.núm.48 - conv.núm.46 conv.núm.27 - conv.núm.38 conv.núm.11 - conv. núm.18 conv.núm.2 - conv.exist. A deduir: Tub D.160mm Igual Amidament 7.2 TOTAL PARTIDA		6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 5,00 5,00 4,00	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	1,50 1,20 1,20 1,20 0,60 0,60 1,00 1,00 0,80	27,10
007004	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions,		100,00	0,18		18,00	

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
		segons normativa de la Companyia. (FG39PSY1H) Igual Amidament 7.1 TOTAL PARTIDA		140,00			140,00	140,00
007005	u	Conversió aeri-soterrada incloent tub metàl.lic de 3,0 m i caixa de conversió. (FGF1H001) conv. núm.71 conv. núm.69 conv. núm. 61 conv. núm.62 conv. núm.45 conv. núm.37 conv. núm.35 conv. núm.48 conv. núm.46 conv. núm.27 conv. núm.38 conv. núm.11 conv. núm.18 conv. núm.2 TOTAL PARTIDA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	14,00
007006	m	Conductor d'alumini tipus RZ 0.6/1 KV, de secció 3x95 mm2 + 54.6 mm2 grapat a façana. (FG31H003) -Trams aeris nous- conv. núm.51 -conv. núm.45 conv. núm.45 - puntes mortes conv. núm.37 - carreró conv. núm.35 - núm.31 conv. núm.46 - carreró conv. núm.46 - conv. núm.38 conv. núm.38 - núm.34 núm. 30 - núm.20 núm.6 - núm. 2 pujades i baixades a cornisa TOTAL PARTIDA	20	15,00 8,00 25,00 11,00 5,00 26,00 14,00 22,00 18,00 3,00			15,00 8,00 25,00 11,00 5,00 26,00 14,00 22,00 18,00 60,00	204,00
007007	m	Conductor d'alumini tipus RZ 0.6/1 KV, de secció 2x25 mm2, grapat a façana des de linia general RZ-25, 95, 150 a caixes d'escomesa. (FG31H004) -Baixades a CGP- TOTAL PARTIDA	20	6,00			120,00	120,00
007008	Pa	Desmuntatge total de canalitzacions existents (cables, caixes, auxiliars, etc) i transport a magatzem de companyia. (FG31H006) TOTAL PARTIDA	1				1,00	1,00
007009	Pa	Partida alçada a justificar, d'acord amb pressupost de companyia. Legalització, permisos oficials, altres despeses administratives i direcció d'obra i projecte de les instal.lacions B.T. (Fecsa-Endesa). (FG31H007) TOTAL PARTIDA	1				1,00	1,00
007010	u	Subministrament i instal.lació de caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A a 900A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (FG11H001)						

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
		Caixes noves costat oest costat est TOTAL PARTIDA	10 6				10,00 6,00	16,00
007011	Pa	Reparació dels revestiments de les façanes afectats pel desmuntatge de les línies aèries elèctriques de baixa tensió existents a substituir, incloent treballs d'extracció d'elements d'ancoratge existents, treballs per a refer els revestiments existents i treballs d'acabat. (XAIGV084) TOTAL PARTIDA	1				1,00	1,00
007012	u	Partida alçada a justificar per a la realització de cala per a la localització dels serveis, incloent treballs d'enderroc, excavació, reblert i pavimentació provisional posterior. (FPAH0010) TOTAL PARTIDA	5				5,00	5,00

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
008		CAPÍTOL 08.- JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ (008)						
008001	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (FR2G8B31)	1				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
008002	u	Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl·lica i guix, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (FR632Q31)	1				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
008003	u	Subministrament de morera (Morus Alba) de 12 a 14 cm en contenidor, incloent el transport. (FR42H003)	1				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
008004	u	Subministrament i col·locació de tutor dins del clot de plantació, format per dos aspres de fusta tractada a l'autoclau per arbre de 10cm de diàmetre i 2,0m d'alçària mínima, col·locats verticals fixats al costat del tronc, ajustats entre si mitjançant llistons de fusta tractada, i subjectats al arbre amb bandes elàstiques de goma o cautxú de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie. (FRZ5H001)	1				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
008005	u	Subministrament de planta aromàtica a escollir per la DF (romaní, farigola, espígol, i ginesta) en contenidor de 1l. (FR4DH001) c/Enric Navarro	10				10,00	10,00
		TOTAL PARTIDA						10,00
008006	u	Rebliment de jardinera de 2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (FQB90100) c/Enric Navarro	1				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
008007	m	Subministrament i col·locació de barrera de protecció d'arrels format per panells de polipropilè, flexibles, reciclables, resistent als ratjos UV, de 60cm d'alçada i de 2mm de gruix, model TRG60 de GreenMax o similar. (FRLAH001)	1				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
008008	u	Banc de fusta tropical amb tractament protector fungicida, insecticida e hidròfug, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical, cargols i passadors d'acer zincat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó. (FQ11H001)	2				2,00	2,00
		TOTAL PARTIDA						2,00
008009	u	Cadira de fusta tropical amb tractament protector fungicida, insecticida e hidròfug, de 70 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical, cargols i passadors d'acer zincat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó. (FQ11H002)						

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
		TOTAL PARTIDA	4				4,00	4,00
008010	u	Paperera trabucable de 38 cm de diàmetre, de planxa d'acer perforada esmaltada d'1mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm. (FQ21H001)						
		TOTAL PARTIDA	3				3,00	3,00

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT D'AMIDAMENTS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	NÚM. DE UTS.	LLARG	AMPLE	ALT	PARCIAL	AMIDAM.
009		CAPÍTOL 09.- SENYALITZACIÓ (009)						
009001	m	<p>Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3,2 mm, col·locat a terra formigonat (FBBZ1220)</p> <p>Senyals</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	10	3,00			30,00	30,00
009002	u	<p>Placa circular per a senyals de trànsit, de planxa d'alumini, de 45 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectora nivell 1, fixada mecànicament (FBB11251)</p> <p>Senyals</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	3				3,00	3,00
009003	u	<p>Placa octogonal per a senyals de trànsit, de planxa d'alumini, de 45 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectora nivell 1, fixada mecànicament (FBB11351)</p> <p>Senyals</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	3				3,00	3,00
009004	u	<p>Placa informativa per a senyals de trànsit de planxa d'alumini, de 60x90 cm, acabada amb pintura amb nivell de reflectància nivell 1, fixada mecànicament (FBB21501)</p> <p>Senyals</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	4				4,00	4,00

4.2. QUADRE DE PREUS.

4.2.1 LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS.



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 1

%MAUX	%	Mitjans auxiliars	
-------	---	-------------------	--

%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,00 Euros
-------	---	---------------------------------------	------------

SÓN UN Euros PER %

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOULLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5**PÀG. 2**

A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	
A0121000	h	Oficial 1a	25,36 Euros
		SÓN VINT-I-CINC Euros AMB TRENTA - SIS CÈNTIMS PER h	
A0122000	h	Oficial 1a paleta	25,36 Euros
		SÓN VINT-I-CINC Euros AMB TRENTA - SIS CÈNTIMS PER h	
A0123000	h	Oficial 1a encofrador	25,36 Euros
		SÓN VINT-I-CINC Euros AMB TRENTA - SIS CÈNTIMS PER h	
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	25,36 Euros
		SÓN VINT-I-CINC Euros AMB TRENTA - SIS CÈNTIMS PER h	
A0125000	h	Oficial 1a soldador	25,78 Euros
		SÓN VINT-I-CINC Euros AMB SETANTA - VUIT CÈNTIMS PER h	
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	25,36 Euros
		SÓN VINT-I-CINC Euros AMB TRENTA - SIS CÈNTIMS PER h	
A012D000	h	Oficial 1a pintor	25,36 Euros
		SÓN VINT-I-CINC Euros AMB TRENTA - SIS CÈNTIMS PER h	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21 Euros
		SÓN VINT-I-SIS Euros AMB VINT-I-UN CÈNTIMS PER h	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,21 Euros
		SÓN VINT-I-SIS Euros AMB VINT-I-UN CÈNTIMS PER h	
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36 Euros
		SÓN VINT-I-CINC Euros AMB TRENTA - SIS CÈNTIMS PER h	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	30,00 Euros
		SÓN TRENTA Euros PER h	
A0133000	h	Ajudant encofrador	22,51 Euros
		SÓN VINT-I-DUES Euros AMB CINQUANTA - UN CÈNTIMS PER h	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	22,51 Euros
		SÓN VINT-I-DUES Euros AMB CINQUANTA - UN CÈNTIMS PER h	
A013D000	h	Ajudant pintor	22,51 Euros
		SÓN VINT-I-DUES Euros AMB CINQUANTA - UN CÈNTIMS PER h	
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48 Euros
		SÓN VINT-I-DUES Euros AMB QUARANTA - VUIT CÈNTIMS PER h	
A013M000	h	Ajudant muntador	22,51 Euros
		SÓN VINT-I-DUES Euros AMB CINQUANTA - UN CÈNTIMS PER h	

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOULLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5**PÀG. 3**

A013P000	h	Ajudant jardiner	26,62 Euros
SÓN VINT-I-SIS Euros AMB SEIXANTA - DOS CÈNTIMS PER h			
A0140000	h	Manobre	21,17 Euros
SÓN VINT-I-UN Euros AMB DISSET CÈNTIMS PER h			
A0150000	h	Manobre especialista	21,89 Euros
SÓN VINT-I-UN Euros AMB VUITANTA - NOU CÈNTIMS PER h			
A016P000	h	Peó jardiner	12,68 Euros
SÓN DOTZE Euros AMB SEIXANTA - VUIT CÈNTIMS PER h			
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	22,48 Euros
SÓN VINT-I-DUES Euros AMB QUARANTA - VUIT CÈNTIMS PER h			
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,21 Euros
SÓN VINT-I-SIS Euros AMB VINT-I-UN CÈNTIMS PER h			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

 LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
 PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 4

B0111000	m3	Aigua	1,63 Euros
		SÓN UN Euros AMB SEIXANTA - TRES CÈNTIMS PER m3	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	17,03 Euros
		SÓN DISSET Euros AMB TRES CÈNTIMS PER t	
B0311010	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	15,50 Euros
		SÓN QUINZE Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER t	
B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	19,99 Euros
		SÓN DINOU Euros AMB NORANTA - NOU CÈNTIMS PER t	
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	13,65 Euros
		SÓN TRETZE Euros AMB SEIXANTA - CINC CÈNTIMS PER t	
B0312400	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	9,74 Euros
		SÓN NOU Euros AMB SETANTA - QUATRE CÈNTIMS PER t	
B0330401	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	46,02 Euros
		SÓN QUARANTA - SIS Euros AMB DOS CÈNTIMS PER t	
B0331Q10	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	15,26 Euros
		SÓN QUINZE Euros AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS PER t	
B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	19,53 Euros
		SÓN DINOU Euros AMB CINQUANTA - TRES CÈNTIMS PER t	
B033R500	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	12,33 Euros
		SÓN DOTZE Euros AMB TRENTA - TRES CÈNTIMS PER t	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	103,55 Euros
		SÓN CENT TRES Euros AMB CINQUANTA - CINC CÈNTIMS PER t	
B0514301	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	69,33 Euros
		SÓN SEIXANTA - NOU Euros AMB TRENTA - TRES CÈNTIMS PER t	
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,20 Euros
		SÓN ZERO Euros AMB VINT CÈNTIMS PER kg	
B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)	0,27 Euros
		SÓN ZERO Euros AMB VINT-I-SET CÈNTIMS PER kg	
B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	67,83 Euros
		SÓN SEIXANTA - SET Euros AMB VUITANTA - TRES CÈNTIMS PER m3	

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

 LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
 PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 5

B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	46,38 Euros
SÓN QUARANTA - SIS Euros AMB TRENTA - VUIT CÈNTIMS PER m3			
B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	61,40 Euros
SÓN SEIXANTA - UN Euros AMB QUARANTA CÈNTIMS PER m3			
B06B3300	m3	Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	73,79 Euros
SÓN SETANTA - TRES Euros AMB SETANTA - NOU CÈNTIMS PER m3			
B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	57,13 Euros
SÓN CINQUANTA - SET Euros AMB TRETZE CÈNTIMS PER m3			
B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	33,25 Euros
SÓN TRENTA - TRES Euros AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS PER t			
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	31,63 Euros
SÓN TRENTA - UN Euros AMB SEIXANTA - TRES CÈNTIMS PER t			
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,11 Euros
SÓN UN Euros AMB ONZE CÈNTIMS PER kg			
B0A31000	kg	Clau acer	1,36 Euros
SÓN UN Euros AMB TRENTA - SIS CÈNTIMS PER kg			
B0B34133	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,28 Euros
SÓN DOS Euros AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS PER m2			
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,34 Euros
SÓN ZERO Euros AMB TRENTA - QUATRE CÈNTIMS PER m			
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	252,49 Euros
SÓN DOS-CENTS CINQUANTA - DOS Euros AMB QUARANTA - NOU CÈNTIMS PER m3			
B0D61170	m3	Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos	7,13 Euros
SÓN SET Euros AMB TRETZE CÈNTIMS PER m3			
B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	9,91 Euros
SÓN NOU Euros AMB NORANTA - UN CÈNTIMS PER cu			
B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	23,78 Euros
SÓN VINT-I-TRES Euros AMB SETANTA - VUIT CÈNTIMS PER cu			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

 LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
 PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6

B0DZA000	I	Desencofrant	2,57 Euros
SÓN DOS Euros AMB CINQUANTA - SET CÈNTIMS PER I			
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,17 Euros
SÓN ZERO Euros AMB DISSET CÈNTIMS PER u			
B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,19 Euros
SÓN ZERO Euros AMB DINOU CÈNTIMS PER u			
B0G17A0D	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	50,49 Euros
SÓN CINQUANTA Euros AMB QUARANTA - NOU CÈNTIMS PER m2			
B219H001	Pa	Trasllat a l'obra d'equip de fresatge necessari per a l'execució de les obres de pavimentació, incloent transport i retirada de fresadora.	1.500,00 Euros
SÓN MIL CINQ-CENTS Euros PER Pa			
B21H1442	Pa	Desmuntatge de totes les línies elèctriques existents d'enllumenat públic, que s'anul·len en muntatge aeri o soterrani.	750,00 Euros
SÓN SET-CENTS CINQUANTA Euros PER Pa			
B2RA71H0	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,00 Euros
SÓN VUIT Euros PER t			
B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,07 Euros
SÓN TRES Euros AMB SET CÈNTIMS PER m3			
B7B151D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,68 Euros
SÓN ZERO Euros AMB SEIXANTA - VUIT CÈNTIMS PER m2			
B83Z1100	u	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'apacats	0,16 Euros
SÓN ZERO Euros AMB SETZE CÈNTIMS PER u			
B89ZPE00	kg	Pintura plàstica per a exteriors	3,49 Euros
SÓN TRES Euros AMB QUARANTA - NOU CÈNTIMS PER kg			
B965A6D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	4,92 Euros
SÓN QUATRE Euros AMB NORANTA - DOS CÈNTIMS PER m			
B965A6DS	m	Vorada recta de formigó, doble capa, tipus "Jardin" de la casa "Breinco" de 20x20cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	21,60 Euros
SÓN VINT-I-UN Euros AMB SEIXANTA CÈNTIMS PER m			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

 LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
 PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 7

B96AUC40	m	Vorada de xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	28,98 Euros
SÓN VINT-I-VUIT Euros AMB NORANTA - VUIT CÈNTIMS PER m			
B96AUC41	m2	Xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	28,98 Euros
SÓN VINT-I-VUIT Euros AMB NORANTA - VUIT CÈNTIMS PER m2			
B9CZ1000	kg	Beurada blanca	0,57 Euros
SÓN ZERO Euros AMB CINQUANTA - SET CÈNTIMS PER kg			
B9DLH001	m2	Maó massís de color vermell de 28x13x4cm de la casa "Piera" o similar	25,74 Euros
SÓN VINT-I-CINC Euros AMB SETANTA - QUATRE CÈNTIMS PER m2			
B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	6,64 Euros
SÓN SIS Euros AMB SEIXANTA - QUATRE CÈNTIMS PER m2			
B9F15H03	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa Breinco o similar	24,35 Euros
SÓN VINT-I-QUATRE Euros AMB TRENTA - CINC CÈNTIMS PER m2			
B9F15H07	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar	24,35 Euros
SÓN VINT-I-QUATRE Euros AMB TRENTA - CINC CÈNTIMS PER m2			
B9F15H08	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 20x10 cm i 10 cm de gruix, model "Terana Six" de color a escollir per la DF, de la casa "Breinco" o similar	23,40 Euros
SÓN VINT-I-TRES Euros AMB QUARANTA CÈNTIMS PER m2			
B9F15H09	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa "Breinco" o similar	22,40 Euros
SÓN VINT-I-DUES Euros AMB QUARANTA CÈNTIMS PER m2			
B9F15H10	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 8 cm de gruix, model "Vulcano" color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar	22,40 Euros
SÓN VINT-I-DUES Euros AMB QUARANTA CÈNTIMS PER m2			
B9F15H11	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar	22,40 Euros
SÓN VINT-I-DUES Euros AMB QUARANTA CÈNTIMS PER m2			
B9H11J51	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcàric	57,10 Euros
SÓN CINQUANTA - SET Euros AMB DEU CÈNTIMS PER t			
B9V2H001	m	Esglaó de formigó prefabricat de 36x15x60 cm de color, model "Superstep" de la casa "Breinco" o similar	15,75 Euros
SÓN QUINZE Euros AMB SETANTA - CINC CÈNTIMS PER m			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 8

BAIGV083	Pa	Reparació dels revestiments de les façanes afectats pel desmuntatge de les línies aèries elèctriques d'enllumenat existents a substituir, incloent treballs d'extracció d'elements d'ancoratge existents, treballs per a refer els revestiments existents i treballs d'acabat.	1.700,00 Euros
SÓN MIL SET-CENTS Euros PER Pa			
BAIGV084	Pa	Reparació dels revestiments de les façanes afectats pel desmuntatge de les línies aèries elèctriques de baixa tensió existents a substituir, incloent treballs d'extracció d'elements d'ancoratge existents, treballs per a refer els revestiments existents i treballs d'acabat.	2.500,00 Euros
SÓN DOS MIL CINC-CENTS Euros PER Pa			
BBM12601	u	Placa circular per a senyals de trànsit, de planxa d'alumini, de 45 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectora nivell 1	126,62 Euros
SÓN CENT VINT-I-SIS Euros AMB SEIXANTA - DOS CÈNTIMS PER u			
BBM13601	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, de planxa d'alumini, de 45 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectora nivell 1	121,75 Euros
SÓN CENT VINT-I-UN Euros AMB SETANTA - CINC CÈNTIMS PER u			
BBM1AHD1	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini, de 60x90 cm, acabada amb pintura reflectora nivell 1	146,11 Euros
SÓN CENT QUARANTA - SIS Euros AMB ONZE CÈNTIMS PER u			
BBMZ1C20	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3,2 mm, per a senyalització vertical	10,32 Euros
SÓN DEU Euros AMB TRENTA - DOS CÈNTIMS PER m			
BD5J0050	u	Embornal sífonic prefabricat, de 86x35x90 cm, completament acabat,	44,54 Euros
SÓN QUARANTA - QUATRE Euros AMB CINQUANTA - QUATRE CÈNTIMS PER u			
BD5ZJJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x300x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	82,79 Euros
SÓN VUITANTA - DOS Euros AMB SETANTA - NOU CÈNTIMS PER u			
BD7JH001	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160mm e interior 140mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	3,55 Euros
SÓN TRES Euros AMB CINQUANTA - CINC CÈNTIMS PER m			
BD7JH002	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200mm e interior 180mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	5,21 Euros
SÓN CINC Euros AMB VINT-I-UN CÈNTIMS PER m			
BD7JH004	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91 Euros
SÓN DEU Euros AMB NORANTA - UN CÈNTIMS PER m			
BD7JH006	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400mm e interior 343mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	20,01 Euros
SÓN VINT Euros AMB UN CÈNTIMS PER m			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

 LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
 PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 9

BDDZ3150	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes, classe D400 segons norma UNE-EN 124	60,25 Euros
SÓN SEIXANTA Euros AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS PER u			
BDDZ51D0	u	Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes	2,78 Euros
SÓN DOS Euros AMB SETANTA - VUIT CÈNTIMS PER u			
BDDZCAM1Hdia		Partida alçada a justificar per a equip de grabació amb càmera de TV per a les canalitzacions d'aigües pluvials i residuals.	695,00 Euros
SÓN SIS-CENTS NORANTA - CINC Euros PER dia			
BDDZCON1Hu		Connexió de la nova xarxa de clavegueres a la xarxa existent, incloent el subministrament i la col·locació de colces, derivacions i p.p de peces d'unió de PVC, i segellats necessaris.	75,00 Euros
SÓN SETANTA - CINC Euros PER u			
BDDZH001	Pa	Partida alçada a justificar per als treballs de reparació del canal de reg interceptats pel nou col·lector de clavegueres. incloent treballs d'enderroc de paviment i excavació manuals, enderroc de part del canal de reg existent amb mitjans manuals i retirada de residus, col·locació del nou col·lector a la cota indicada, i eecució posterior de dau de formigó de recobriments del nou col·lector, incloent treballs d'encofrat i formigonat posterior del dau de protecció, reposició de terres i transport de runes sobrants a dipòsit autoritzat.	1,00 Euros
SÓN UN Euros PER Pa			
BDDZH002	m	Reconstrucció del canal de reg existent en una longitud de fins a 30m, incloent treballs d'excavació manual necessaris, i formació de nou calaix de reg de 60x50cm de dimensions interiors, amb llosa de formigó armat HA-25/B/20/1 de 15cm de gruix, armada amb malla d'acer B500T de 8mm de gruix, de 20x20cm, i parets de fàbrica ceràmica de maó calat de 15cm de gruix, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt, i llosa superior amb llosa formada per encadellat ceràmic per a encofrat perdut i capa de formigó armat de 20cm de gruix. Incloent la col·locació de pasatubs de PVC de diàmetre 150mm.	145,00 Euros
SÓN CENT QUARANTA - CINC Euros PER m			
BDKZ3170	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	27,93 Euros
SÓN VINT-I-SET Euros AMB NORANTA - TRES CÈNTIMS PER u			
BDKZA450	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant de fosa ductik, de 400x400 mm, per a pericó de serveis	183,64 Euros
SÓN CENT VUITANTA - TRES Euros AMB SEIXANTA - QUATRE CÈNTIMS PER u			
BFB1F600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	9,15 Euros
SÓN NOU Euros AMB QUINZE CÈNTIMS PER m			
BFWB1F62	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar	85,96 Euros
SÓN VUITANTA - CINC Euros AMB NORANTA - SIS CÈNTIMS PER u			
BFBY1F62	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar	1,32 Euros
SÓN UN Euros AMB TRENTA - DOS CÈNTIMS PER u			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

 LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
 PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 10

BG11H002	u	Subministrament i instal·lació de caixa de fusibles de PVC, muntada superficialment a façana.	45,00 Euros
SÓN QUARANTA - CINCO Euros PER u			
BG16-0BVS	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	218,25 Euros
SÓN DOS-CENTS DIVUIT Euros AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS PER u			
BG16H001	u	Caixa de derivació a punt de llum amb fusibles IP66 de 150x150 mm.	6,04 Euros
SÓN SIS Euros AMB QUATRE CÈNTIMS PER u			
BG16H002	u	Tallacircuit 1P, 10.3x38.25 A.	2,39 Euros
SÓN DOS Euros AMB TRENTA - NOU CÈNTIMS PER u			
BG16H003	u	Fusible GI, 10.3x38 (32A).	0,49 Euros
SÓN ZERO Euros AMB QUARANTA - NOU CÈNTIMS PER u			
BG210E20	m	Tub rígid de PVC de 90 mm de diàmetre nominal i 1,8 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7	0,96 Euros
SÓN ZERO Euros AMB NORANTA - SIS CÈNTIMS PER m			
BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,10 Euros
SÓN UN Euro AMB DEU CÈNTIMS PER m			
BG23H001	m	Tub metàl·lic d'acer inoxidable de 25 mm de diàmetre	3,59 Euros
SÓN TRES Euros AMB CINQUANTA - NOU CÈNTIMS PER m			
BG31C460H	m	Cable de coure RV 0.6/1 KV de 4x10mm ² .	2,75 Euros
SÓN DOS Euros AMB SETANTA - CINCO CÈNTIMS PER m			
BG31CH01	m	Cable de coure RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm ² ., instal·lat en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport.	2,50 Euros
SÓN DOS Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER m			
BG31H001	m	Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0.6/1 KV de 3x1x240 + 1x150 mm ² , col·locat a l'interior d'una rasa	13,37 Euros
SÓN TRETZE Euros AMB TRENTA - SET CÈNTIMS PER m			
BG31H003	m	Conductor d'alumini tipus RZ 0.6/1 KV, de secció 3x95 mm ² + 54.6 mm ² grapat a façana.	4,15 Euros
SÓN QUATRE Euros AMB QUINZE CÈNTIMS PER m			
BG31H004	m	Conductor d'alumini tipus RZ 0.6/1 KV, de secció 2x25 mm ² , grapat a façana des de línia general RZ-25, 95, 150 a caixes d'escomesa.	1,78 Euros
SÓN UN Euro AMB SETANTA - VUIT CÈNTIMS PER m			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

 LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
 PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 11

BG31H006	Pa	Desmuntatge total de canalitzacions existents (cables, caixes, auxiliars, etc) i transport a magatzem de companyia.	5.704,93 Euros
SÓN CINC MIL SET-CENTS QUATRE Euros AMB NORANTA - TRES CÈNTIMS PER Pa			
BG31H007	Pa	Partida alçada a justificar, d'acord amb pressupost de companyia. Legalització, permisos oficials, altres despeses administratives i direcció d'obra i projecte de les instal.lacions B.T. (Fecsa-Endesa).	2.321,56 Euros
SÓN DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-UN Euros AMB CINQUANTA - SIS CÈNTIMS PER Pa			
BG31H011	m	Cable de coure RZ 0.6/1 KV de 3x2,5 + 2,5 mm2 instal.lat dins de tub o grapat directament a paret, incloent grapes i demés elements auxiliars de suport.	2,13 Euros
SÓN DOS Euros AMB TRETZE CÈNTIMS PER m			
BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,29 Euros
SÓN UN Euros AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS PER m			
BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrimet de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	6,11 Euros
SÓN SIS Euros AMB ONZE CÈNTIMS PER u			
BGPLA001	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia.	0,73 Euros
SÓN ZERO Euros AMB SETANTA - TRES CÈNTIMS PER m			
BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	11,69 Euros
SÓN ONZE Euros AMB SEIXANTA - NOU CÈNTIMS PER u			
BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,33 Euros
SÓN ZERO Euros AMB TRENTA - TRES CÈNTIMS PER u			
BH00001	Pa	Legalització de la instal.lació davant d'EIC, incloent projecte tècnic, certificat final, butlletins d'electricista, i taxes d'EIC.	700,00 Euros
SÓN SET-CENTS Euros PER Pa			
BHM11L23	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat S-235JR, amb peu amb acabat d'oxirón negre, de 6,00 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó (model "Bicilíndric" de Novatilu, ref.ACBC6 o similar)	750,00 Euros
SÓN SET-CENTS CINQUANTA Euros PER u			
BHM11L24	u	Braç d'acer galvanitzat de 50cm de llargada col.locat a 4,0m d'alçada, incloent accessoris per a fixació a columna.	60,00 Euros
SÓN SEIXANTA Euros PER u			
BHM24700	u	Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m	75,42 Euros
SÓN SETANTA - CINC Euros AMB QUARANTA - DOS CÈNTIMS PER u			
BHM24702	u	Suport vertical de tub d'acer galvanitzat de llargària 2 m, fixat amb platina i cargols	150,00 Euros
SÓN CENT CINQUANTA Euros PER u			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

 LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
 PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 12

BHN7JR04H	u	Llumenera asimètrica (longitudinal intensiva)per a vials, amb cos, tapa, mòduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-44100, amb IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 28W de 3000K, instal·lada amb fixació lateral SE2 o superior) (ref. VMX.L033.V1.L3Q1 de Carandini o similar)	380,00 Euros
SÓN TRES-CENTS VUITANTA Euros PER u			
BHN7JR05H	u	Llumenera asimètrica (longitudinal intensiva)per a vials, amb cos, tapa, mòduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-44100, amb IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 19W de 3000K, instal·lada amb fixació lateral SE2 o superior) (ref. VMX.L023.V1.L3Q1 de Carandini o similar)	375,00 Euros
SÓN TRES-CENTS SETANTA - CINC Euros PER u			
BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	40,05 Euros
SÓN QUARANTA Euros AMB CINC CÈNTIMS PER u			
BHWM2000	u	Part proporcional d'accessoris per a braços murals	23,58 Euros
SÓN VINT-I-TRES Euros AMB CINQUANTA - VUIT CÈNTIMS PER u			
BM21H001	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb dues boques de sortida de 70mm de diàmetre i de 100mmDN de connexió a la canonada	485,00 Euros
SÓN QUATRE-CENTS VUITANTA - CINC Euros PER u			
BMY21000	u	Part proporcional d'elements especials per a hidrants	2,05 Euros
SÓN DOS Euros AMB CINC CÈNTIMS PER u			
BN1216F0	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	206,87 Euros
SÓN DOS-CENTS SIS Euros AMB VUITANTA - SET CÈNTIMS PER u			
BPAH0008	Pa	Treballs per a la realització del connexionat de la instal·lació d'enllumenat a la xarxa d'electricitat projectada, segons normativa vigent i especificacions de Companyia, amb cable de 4x25mm ² de coure protegit amb tub de PE corrugat	450,00 Euros
SÓN QUATRE-CENTS CINQUANTA Euros PER Pa			
BPAH0010	u	Partida alçada a justificar per a la realització de cala per a la localització dels serveis, incloent treballs d'enderroc, excavació, reblert i pavimentació posterior.	146,00 Euros
SÓN CENT QUARANTA - SIS Euros PER u			
BQ11H002	u	Cadira de fusta tropical amb tractament protector fungicida, insecticida e hidròfug, de 70 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical, cargols i passadors d'acer zincat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó.	185,00 Euros
SÓN CENT VUITANTA - CINC Euros PER u			
BQB2H001	u	Jardineria de planxa d'acer corten de 8 mm de gruix, soldada a taller de dimensions finals definides a l'obra, amb cantells arrodonits.	975,00 Euros
SÓN NOU-CENTS SETANTA - CINC Euros PER u			
BR3P2150	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m ³	48,20 Euros
SÓN QUARANTA - VUIT Euros AMB VINT CÈNTIMS PER m3			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 13

BR4DH001	u	Subministrament de planta aromàtica a escollir per la DF (romaní, farigola, espígol, i ginesta) en contenidor de 1l.	6,50 Euros
----------	---	--	------------

SÓN SIS Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER u

BRLAH001	u	Barrera de protecció d'arrels format per panells de polipropilè, flexibles, reciclables, resistent als raijods UV, de 60cm d'alçada i de 2mm de gruix, model TRG60 de GreenMax o similar.	13,50 Euros
----------	---	---	-------------

SÓN TRETZE Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER u

BRZ5H001	u	Subministrament i col·locació de tutor dins del clot de plantació, format per dos aspres de fusta tractada a l'autoclau per arbre de 10cm de diàmetre i 2,0m d'alçària mínima, col·locats verticals fixats al costat del tronc, ajuntats entre si mitjançant listons de fusta tractada, i subjectats al arbre amb bandes elàstiques de goma o cautxú de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie.	29,22 Euros
----------	---	---	-------------

SÓN VINT-I-NOU Euros AMB VINT-I-DUES CÈNTIMS PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

 LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
 PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 14

C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,71 Euros
SÓN QUINZE Euros AMB SETANTA - UN CÈNTIMS PER h			
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	62,81 Euros
SÓN SEIXANTA - DOS Euros AMB VUITANTA - UN CÈNTIMS PER h			
C110F900	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	84,07 Euros
SÓN VUITANTA - QUATRE Euros AMB SET CÈNTIMS PER h			
C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	32,42 Euros
SÓN TRENTA - DOS Euros AMB QUARANTA - DOS CÈNTIMS PER h			
C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	88,61 Euros
SÓN VUITANTA - VUIT Euros AMB SEIXANTA - UN CÈNTIMS PER h			
C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	83,79 Euros
SÓN VUITANTA - TRES Euros AMB SETANTA - NOU CÈNTIMS PER h			
C13124C0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t	147,49 Euros
SÓN CENT QUARANTA - SET Euros AMB QUARANTA - NOU CÈNTIMS PER h			
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	51,82 Euros
SÓN CINQUANTA - UN Euros AMB VUITANTA - DOS CÈNTIMS PER h			
C13161E0	h	Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	40,60 Euros
SÓN QUARANTA Euros AMB SEIXANTA CÈNTIMS PER h			
C1331100	h	Motoanivelladora petita	67,37 Euros
SÓN SEIXANTA - SET Euros AMB TRENTA - SET CÈNTIMS PER h			
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	76,76 Euros
SÓN SETANTA - SIS Euros AMB SETANTA - SIS CÈNTIMS PER h			
C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	7,55 Euros
SÓN SET Euros AMB CINQUANTA - CINC CÈNTIMS PER h			
C133A0K0	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm	4,35 Euros
SÓN QUATRE Euros AMB TRENTA - CINC CÈNTIMS PER h			
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	20,53 Euros
SÓN VINT Euros AMB CINQUANTA - TRES CÈNTIMS PER h			
C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	39,37 Euros
SÓN TRENTA - NOU Euros AMB TRENTA - SET CÈNTIMS PER h			
C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	43,34 Euros
SÓN QUARANTA - TRES Euros AMB TRENTA - QUATRE CÈNTIMS PER h			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOULLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5**PÀG. 15**

C1503000	h	Camió grua	45,65 Euros
SÓN QUARANTA - CINCO Euros AMB SEIXANTA - CINCO CÈNTIMS PER h			
C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	39,85 Euros
SÓN TRENTA - NOU Euros AMB VUITANTA - CINCO CÈNTIMS PER h			
C1505120	h	Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	24,64 Euros
SÓN VINT-I-QUATRE Euros AMB SEIXANTA - QUATRE CÈNTIMS PER h			
C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,04 Euros
SÓN TRENTA - DOS Euros AMB QUATRE CÈNTIMS PER h			
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,78 Euros
SÓN UN Euro AMB SETANTA - VUIT CÈNTIMS PER h			
C1705700	h	Formigonera de 250 l	2,81 Euros
SÓN DOS Euros AMB VUITANTA - UN CÈNTIMS PER h			
C1709A00	h	Estenedora per a paviments de formigó	78,03 Euros
SÓN SETANTA - VUIT Euros AMB TRES CÈNTIMS PER h			
C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	61,19 Euros
SÓN SEIXANTA - UN Euro AMB DINOU CÈNTIMS PER h			
C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	70,17 Euros
SÓN SETANTA Euros AMB DISSET CÈNTIMS PER h			
C170E000	h	Escombradora autopropulsada	38,07 Euros
SÓN TRENTA - VUIT Euros AMB SET CÈNTIMS PER h			
C170H000	h	Màquina tallajunts	8,75 Euros
SÓN VUIT Euros AMB SETANTA - CINCO CÈNTIMS PER h			
C1RA2C00	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	15,79 Euros
SÓN QUINZE Euros AMB SETANTA - NOU CÈNTIMS PER m3			
C2001000	h	Martell trencador manual	3,29 Euros
SÓN TRES Euros AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS PER h			
C2003000	h	Remolinador mecànic	4,84 Euros
SÓN QUATRE Euros AMB VUITANTA - QUATRE CÈNTIMS PER h			
C2005000	h	Regle vibratori	4,45 Euros
SÓN QUATRE Euros AMB QUARANTA - CINCO CÈNTIMS PER h			
C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	6,68 Euros
SÓN SIS Euros AMB SEIXANTA - VUIT CÈNTIMS PER h			



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 16

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA

2,54 Euros

SÓN DOS Euros AMB CINQUANTA - QUATRE CÈNTIMS PER h



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 17

D070H001 m3 Morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, elaborat a l'obra

53,09 Euros

SÓN CINQUANTA - TRES Euros AMB NOU CÈNTIMS PER m3



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 18

HSIM0183 u Grapa de connexió a terra.

2,46 Euros

SÓN DOS Euros AMB QUARANTA - SIS CÈNTIMS PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

 LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
 PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 19

SAU001	u	Subministrament de morera (Morus Alba) de 12 a 14 cm en contenidor, incloent el transport.	50,00 Euros
SÓN CINQUANTA Euros PER u			
SCMAJ009	m	Tub de polietilè de densitat alta, P-100, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90, amb junta per a soldadura o maniguet electrosoldable.	6,20 Euros
SÓN SIS Euros AMB VINT CÈNTIMS PER m			
SCMAJ022	u	Connexió a la xarxa existent, inclosa mà d'obra i tot tipus de material auxiliar requerit.	171,71 Euros
SÓN CENT SETANTA - UN Euros AMB SETANTA - UN CÈNTIMS PER u			
SCMAJ024	u	Reconnexions a derivació d'abonat incloent connexió amb collarí de derivació de 1", 3/4" o 1.1/2" de diàmetre, vàlvula d'escomesa a la vorera incloent trampilló i ramal fins a comptador existent i obra de paleta a façana (regates i reposició de façana).	227,50 Euros
SÓN DOS-CENTS VINT-I-SET Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER u			
SCMAJ025	u	Reconnexions provisionals a derivacions d'abonat incloent connexió amb collarí de derivació de 1", 3/4" o 1.1/2" de diàmetre, vàlvula d'escomesa i ramal fins a comptador existent segons detall.	73,58 Euros
SÓN SETANTA - TRES Euros AMB CINQUANTA - VUIT CÈNTIMS PER u			
SCMAJ068	m	Tub flexible de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada.	0,80 Euros
SÓN ZERO Euros AMB VUITANTA CÈNTIMS PER m			
SCMAJ069	m	Conversió aeri-soterrada incloent tub metàl·lic de 3,0 m i caixa de conversió.	425,73 Euros
SÓN QUATRE-CENTS VINT-I-CINC Euros AMB SETANTA - TRES CÈNTIMS PER m			
SD5KH001	u	Canal de polietilè model "CPRF200" de la casa "Fundició Ductil Benito" o similar, per a la recollida d'aigües pluvials, de 15cm d'amplada interior i 14cm d'alçada interior, incloent reixa de fosa dúctil tipus C250 amb relleus antilliscants incorporats d'amplada exterior total 20cm, i 75cm de llargària total, col·locada sobre base de formigó amb solera i parets de 10cm de gruix com a mínim.	64,66 Euros
SÓN SEIXANTA - QUATRE Euros AMB SEIXANTA - SIS CÈNTIMS PER u			
SJV1H002	u	Partida alçada a justificar per a la formació de cates per a la localització de les xarxes de serveis soterrades, incloent enderroc dels paviments existents, excavacions manuals o mecàniques, i reposició posterior dels paviments, incloent transport dels residus a aobocador autoritzat.	150,00 Euros
SÓN CENT CINQUANTA Euros PER u			
SPLAC011	u	Banc de fusta tropical amb tractament protector fungicida, insecticida e hidròfug, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical, cargols i passadors d'acer zincat i suports de fosa	378,00 Euros
SÓN TRES-CENTS SETANTA - VUIT Euros PER u			
SPLAC020	u	Paperera trabucable de 38 cm de diàmetre, de planxa d'acer pintat d'1mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm.	88,00 Euros
SÓN VUITANTA - VUIT Euros PER u			



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS
PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 20

TJINS043 pa PROVES DE PRESSIÓ A LES CANONADES INSTAL.LADES.

167,88 Euros

SÓN CENT SEIXANTA - SET Euros AMB VUITANTA - VUIT CÈNTIMS PER pa

4.2.2 QUADRE DE PREUS NÚM. 1.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 1. 1
**001 CAPÍTOL 01.- ENDERROCS
(001)**

001001	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (F9Z1TLL1H)	2,68 Euros
SÓN DOS Euros AMB SEIXANTA - VUIT CÈNTIMS PER m			
001002	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (F2194XC5)	3,28 Euros
SÓN TRES Euros AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS PER m2			
001003	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (F2191306)	3,75 Euros
SÓN TRES Euros AMB SETANTA - CINC CÈNTIMS PER m			
001004	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (F2194JB5)	5,13 Euros
SÓN CINC Euros AMB TRETZE CÈNTIMS PER m2			
001005	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (F2194AJ1)	15,62 Euros
SÓN QUINZE Euros AMB SEIXANTA - DOS CÈNTIMS PER m2			
001006	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (K2148251)	136,98 Euros
SÓN CENT TRENTA - SIS Euros AMB NORANTA - VUIT CÈNTIMS PER m3			
001007	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió (F21D4102)	16,65 Euros
SÓN SETZE Euros AMB SEIXANTA - CINC CÈNTIMS PER m			
001008	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (F21DQG02)	31,09 Euros
SÓN TRENTA - UN Euros AMB NOU CÈNTIMS PER u			
001009	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, i trasllat posterior a magatzem municipal (F21QQB01)	7,51 Euros
SÓN SET Euros AMB CINQUANTA - UN CÈNTIMS PER u			
001010	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, i trasllat posterior del banc a magatzem municipal (F21Q1121)	10,59 Euros
SÓN DEU Euros AMB CINQUANTA - NOU CÈNTIMS PER u			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 1. 2

001011	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat posterior de la paperera a magatzem municipal (F21Q2501)	4,51 Euros
SÓN QUATRE Euros AMB CINQUANTA - UN CÈNTIMS PER u			
<hr/>			
001012	u	Retirada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals i placa de senyalització, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i trasllat posterior a magatzem municipal. (M21BU570)	9,91 Euros
SÓN NOU Euros AMB NORANTA - UN CÈNTIMS PER u			
<hr/>			
001013	m	Retirada de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i trasllat posterior a magatzem municipal (F21B3001)	17,50 Euros
SÓN DISSET Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER m			
<hr/>			
001014	Pa	Trasllat a l'obra d'equip de fresatge necessari per a l'execució de les obres de pavimentació, incloent transport i retirada de fresadora. (M219H001)	1.500,00 Euros
SÓN MIL CINC-CENTS Euros PER Pa			
<hr/>			
001015	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics o de formigó per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (M219UF63)	1,23 Euros
SÓN UN Euros AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS PER m2			
<hr/>			
001016	m3	Transport de residus inerts o no especials a l'interior de l'obra, amb dúmper, fins a zona d'aplec a determinar. (F2RH0001)	11,09 Euros
SÓN ONZE Euros AMB NOU CÈNTIMS PER m3			
<hr/>			
001017	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (F2R540M0)	15,79 Euros
SÓN QUINZE Euros AMB SETANTA - NOU CÈNTIMS PER m3			
<hr/>			
001018	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H0)	11,60 Euros
SÓN ONZE Euros AMB SEIXANTA CÈNTIMS PER m3			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOUQUADRE DE PREUS NUM.1
PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5**PÀG. 2. 1****002 CAPÍTOL 02.- MOVIMENT DE TERRES
(002)**

002001	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (F221C472)	3,77 Euros
SÓN TRES Euros AMB SETANTA - SET CÈNTIMS PER m3			
002002	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (F227T00F)	1,51 Euros
SÓN UN Euros AMB CINQUANTA - UN CÈNTIMS PER m2			
002003	m3	Excavació de rasa en presència de serveis, de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (F2225223)	8,25 Euros
SÓN VUIT Euros AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS PER m3			
002004	m3	Excavació de rasa en presència de serveis, de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (F2225223)	8,25 Euros
SÓN VUIT Euros AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS PER m3			
002005	m3	Llit de sorra, col·locada al fons de les rases per a descans i recobriment de les canonades. (F2A1H001)	16,67 Euros
SÓN SETZE Euros AMB SEIXANTA - SET CÈNTIMS PER m3			
002006	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material reciclat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (F228A10F)	12,82 Euros
SÓN DOTZE Euros AMB VUITANTA - DOS CÈNTIMS PER m3			
002007	m3	Subministrament de grava reciclada d'aportació amb índex CBR \geq 10, incloent la càrrega i el transport a l'obra amb camió de 7t i un recorregut de més de 2 i fins a 5km (F2A1H003)	5,11 Euros
SÓN CINC Euros AMB ONZE CÈNTIMS PER m3			
002008	m3	Transport de terres a l'interior de l'obra, amb dúmper, fins a zona d'aplec a determinar. (F2RH0002)	7,39 Euros
SÓN SET Euros AMB TRENTA - NOU CÈNTIMS PER m3			
002009	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (F2R35069)	5,71 Euros
SÓN CINC Euros AMB SETANTA - UN CÈNTIMS PER m3			
002010	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA7LP0)	3,07 Euros
SÓN TRES Euros AMB SET CÈNTIMS PER m3			



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 2. 2

002011 m2 Apuntament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta,
per a una protecció del 30%.
(F2315501)

15,95 Euros

SÓN QUINZE Euros AMB NORANTA - CINC CÈNTIMS PER m2

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1
PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

003 CAPÍTOL 03.- PAVIMENTS (003)

003001	m3	Base de grava procedent de granulats reciclats, amb estesa sense compactar. (F931201F)	12,10 Euros
SÓN DOTZE Euros AMB DEU CÈNTIMS PER m3			
003002	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (F9365H11)	85,42 Euros
SÓN VUITANTA - CINC Euros AMB QUARANTA - DOS CÈNTIMS PER m3			
003003	m	Vorada recta de peces de formigó, tipus "Jardin" de la casa "Breinco" ref. TJ20P o similar de 20x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (F965A6DS)	45,84 Euros
SÓN QUARANTA - CINC Euros AMB VUITANTA - QUATRE CÈNTIMS PER m			
003004	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (F965A6D5)	25,56 Euros
SÓN VINT-I-CINC Euros AMB CINQUANTA - SIS CÈNTIMS PER m			
003005	m	Vorada de xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió (F96AUA40)	43,22 Euros
SÓN QUARANTA - TRES Euros AMB VINT-I-DUES CÈNTIMS PER m			
003006	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (F9Z4AA15)	3,63 Euros
SÓN TRES Euros AMB SEIXANTA - TRES CÈNTIMS PER m2			
003007	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 10cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H07)	44,96 Euros
SÓN QUARANTA - QUATRE Euros AMB NORANTA - SIS CÈNTIMS PER m2			
003008	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x10 cm i 10cm de gruix, model "Terana Six" de color a escollir per la DF, de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H08)	43,99 Euros
SÓN QUARANTA - TRES Euros AMB NORANTA - NOU CÈNTIMS PER m2			
003009	m	Faixes de 20cm d'amplada amb paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa Breinco o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter	

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 2

		cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H03)	24,20 Euros
SÓN VINT-I-QUATRE Euros AMB VINT CÈNTIMS PER m			
003010	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H09)	42,97 Euros
SÓN QUARANTA - DOS Euros AMB NORANTA - SET CÈNTIMS PER m2			
003011	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 8cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H10)	42,97 Euros
SÓN QUARANTA - DOS Euros AMB NORANTA - SET CÈNTIMS PER m2			
003012	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, format per franjes de 20cm d'amplada amb peces de 40x20x8cm i franjes de 20cm d'amplada amb peces de 30x10 cm i 8cm de gruix, formant faixes alternades de colors diferenciats, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H11)	42,60 Euros
SÓN QUARANTA - DOS Euros AMB SEIXANTA CÈNTIMS PER m2			
003013	m2	Paviment de maó massís de color vermell de 28x13x4cm de la casa "Piera" o similar, col·locat de cantell i rejuntat amb morter mixt 1:3 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. (F9DLH001)	55,56 Euros
SÓN CINQUANTA - CINC Euros AMB CINQUANTA - SIS CÈNTIMS PER m2			
003014	m	Faixes de 30 cm d'amplada amb tres files de paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x10 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa Breinco o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H12)	26,64 Euros
SÓN VINT-I-SIS Euros AMB SEIXANTA - QUATRE CÈNTIMS PER m			
003015	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (F9E13204)	26,18 Euros
SÓN VINT-I-SIS Euros AMB DIVUIT CÈNTIMS PER m2			
003016	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment. (M9RZU010)	105,73 Euros
SÓN CENT CINC Euros AMB SETANTA - TRES CÈNTIMS PER u			
003017	m2	Reparació dels baixos de les façanes per tal d'adaptar-les a les noves rassants de paviment plantejades al projecte o per reparar desperfectes durant els treballs d'enderrocs, incloent arrebossats i pintat de paraments, totalment acabats. (XAIGV053)	30,53 Euros
SÓN TRENTA Euros AMB CINQUANTA - TRES CÈNTIMS PER m2			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 3

003018	m2	Reparació dels baixos de les façanes per tal d'adaptar-les a les noves rassants de paviment plantejades al projecte o per reparar desperfectes durant els treballs d'enderrocs, incloent formació d'aplacats de pedra natural similar a l'existent, totalment acabats. (XAIGV082)	98,95 Euros
SÓN NORANTA - VUIT Euros AMB NORANTA - CINC CÈNTIMS PER m2			
003019	m3	Paviment de formigó HF-4,5 MPa, de consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland (F9G2E242)	90,04 Euros
SÓN NORANTA Euros AMB QUATRE CÈNTIMS PER m3			
003020	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (F9J13J40)	0,44 Euros
SÓN ZERO Euros AMB QUARANTA - QUATRE CÈNTIMS PER m2			
003021	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcàric, estesa i compactada, incloent trasllat de màquinària a l'obra. (F9H11J51)	61,80 Euros
SÓN SEIXANTA - UN Euros AMB VUITANTA CÈNTIMS PER t			
003022	m	Esglaó de formigó prefabricat de 36x15x60 cm de color, model "Superstep" de la casa "Breinco" o similar, col.locat amb morter de ciment (F9V2H001)	63,72 Euros
SÓN SEIXANTA - TRES Euros AMB SETANTA - DOS CÈNTIMS PER m			
003023	m	Formació d'esglaó de 30x17cm de secció amb formigó HM-25/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb frontal realitzat amb planxa d'acer tipus corten de 17cm d'alçada. (F9VZ1211)	51,60 Euros
SÓN CINQUANTA - UN Euros AMB SEIXANTA CÈNTIMS PER m			
003024	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a paviment de formigó, d'una alçada <= 3 m, per a deixar el formigó vist (F32DCB26)	40,22 Euros
SÓN QUARANTA Euros AMB VINT-I-DUES CÈNTIMS PER m2			
003025	u	Subministrament i col·locació de jardineria de planxa d'acer corten de 8 mm de gruix, soldada a taller, formant cantonada de dimensions finals definides a l'obra, amb cantells arrodonits, col·locada amb fixacions sobre el paviment. (FQB2H001)	1.091,46 Euros
SÓN MIL NORANTA - UN Euros AMB QUARANTA - SIS CÈNTIMS PER u			
003026	m	Formació de banc de formigó de 45x40 cm de secció trapezoidal, amb formigó HM-25/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb encofrat perimetral de planxa d'acer corten de 8mm de gruix, i llistons de fusta tropical tractada per a exterior de 10x4cm anclats sobre rastrells d'acer (F9VZ1212)	76,99 Euros
SÓN SETANTA - SIS Euros AMB NORANTA - NOU CÈNTIMS PER m			
003027	m	Formació d'esglaó de formigó de 30x20 cm de secció rectangular, amb formigó HM-25/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb encofrat perimetral de planxa d'acer corten de 8mm de	



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 4

gruix.
(F9VZ1213)

64,65 Euros

SÓN SEIXANTA - QUATRE Euros AMB SEIXANTA - CINC CÈNTIMS PER m

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

004 CAPÍTOL 04.- XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES I SANEJAMENT (004)

004001 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm e interior 180mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH002)

12,23 Euros

SÓN DOTZE Euros AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS PER m

004002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH004)

20,53 Euros

SÓN VINT Euros AMB CINQUANTA - TRES CÈNTIMS PER m

004003 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm e interior 343mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH006)

34,25 Euros

SÓN TRENTA - QUATRE Euros AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS PER m

004004 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (FDD15529)

215,31 Euros

SÓN DOS-CENTS QUINZE Euros AMB TRENTA - UN CÈNTIMS PER m

004005 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, amb marc quadrat de 90x90cm, col·locat amb morter, classe D400 segons norma UNE-EN 124 (FDDZ3154)

80,76 Euros

SÓN VUITANTA Euros AMB SETANTA - SIS CÈNTIMS PER u

004006 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm (FDB27469)

42,03 Euros

SÓN QUARANTA - DOS Euros AMB TRES CÈNTIMS PER u

004007 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (FDDZ51D9)

18,08 Euros

SÓN DIVUIT Euros AMB VUIT CÈNTIMS PER u

004008 u Embornal prefabricat, de 86x35x90 cm, completament acabat, inclou subministrament, col·locació, entrada per a tub de 200 mm de diàmetre, massissat amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat. (FD5J0050H)

88,50 Euros

SÓN VUITANTA - VUIT Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 4. 2

004009	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x300x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter, classe D400 segons norma UNE-EN 124 (FD5ZJJJ4)	93,50 Euros
SÓN NORANTA - TRES Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER u			
004010	u	Subministrament i col·locació de canal de polietilè sifònic model "CPRF200" de la casa "Fundició Ductil Benito" o similar, per a la recollida d'aigües pluvials, de 15cm d'amplada i 14cm d'alçada interior, incloent reixa de fosa dúctil tipus C250 amb relleus antilliscants incorporats d'amplada exterior total 20cm, i 75cm de llargària total, col·locada sobre base de formigó amb solera i parets de 10cm de gruix com a mínim. (FD5KH001)	85,79 Euros
SÓN VUITANTA - CINC Euros AMB SETANTA - NOU CÈNTIMS PER u			
004011	u	Partida alçada a justificar per a la realització de cala per a la localització dels serveis, incloent treballs d'enderroc, excavació, reblert i pavimentació provisional posterior. (FPAH0010)	146,00 Euros
SÓN CENT QUARANTA - SIS Euros PER u			
004012	u	Connexió de la nova xarxa de clavegueres a la xarxa existent, incloent el subministrament i la col·locació de colces, derivacions i p.p de peces d'unió de PVC, i segellats necessaris. (FDDZCON1H)	75,00 Euros
SÓN SETANTA - CINC Euros PER u			
004013	dia	Partida alçada a justificar per a equip de grabació amb càmera de TV per a les canalitzacions d'aigües pluvials i residuals existents sense inspeccionar, incloent elaboració d'informe. (FDDZCAM1H)	695,00 Euros
SÓN SIS-CENTS NORANTA - CINC Euros PER dia			
004014	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm e interior 140mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH001)	10,54 Euros
SÓN DEU Euros AMB CINQUANTA - QUATRE CÈNTIMS PER m			
004015	Pa	Partida alçada a justificar per als treballs de reparació del canal de reg interceptats pel nou col·lector de clavegueres. incloent treballs d'enderroc de paviment i excavació manuals, enderroc de part del canal de reg existent amb mitjans manuals i retirada de residus, col·locació del nou col·lector a la cota indicada, i execució posterior de dau de formigó de recobriment del nou col·lector, incloent treballs d'encofrat i formigonat posterior del dau de protecció, reposició de terres i transport de runes sobrants a dipòsit autoritzat. (FDDZH001)	1.500,00 Euros
SÓN MIL CINC-CENTS Euros PER Pa			
004016	m	Reconstrucció del canal de reg existent en una longitud de fins a 30m, incloent treballs d'excavació manual necessaris, i formació de nou calaix de reg de 60x50cm de dimensions interiors, amb llosa de formigó armat HA-25/B/20/l de 15cm de gruix, armada amb malla d'acer B500T de 8mm de gruix, de 20x20cm, i parets de fàbrica ceràmica de maó calat de 15cm de gruix, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt, i llosa superior amb llosa formada per encadellat ceràmic per a encofrat perdut i capa de formigó armat de 20cm de gruix. Incloent la col·locació de pasatubs de PVC de diàmetre 150mm. (FDDZH002)	145,00 Euros
SÓN CENT QUARANTA - CINC Euros PER m			



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 4. 3

004017 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (F9365H11)

85,42 Euros

SÓN VUITANTA - CINCO Euros AMB QUARANTA - DOS CÈNTIMS PER m3

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 5. 1
005 CAPÍTOL 05.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE (005)

005001	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (FFB1F625)	50,09 Euros
--------	---	--	-------------

SÓN CINQUANTA Euros AMB NOU CÈNTIMS PER m

005002	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia. (FG39PSY1H)	0,75 Euros
--------	---	---	------------

SÓN ZERO Euros AMB SETANTA - CINC CÈNTIMS PER m

005003	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (FN1216F4)	299,34 Euros
--------	---	--	--------------

SÓN DOS-CENTS NORANTA - NOU Euros AMB TRENTA - QUATRE CÈNTIMS PER u

005004	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (FDK282C9)	89,83 Euros
--------	---	--	-------------

SÓN VUITANTA - NOU Euros AMB VUITANTA - TRES CÈNTIMS PER u

005005	u	Bastiment quadrat i tapa antilliscant de fosa ductil de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter (FDKZA450)	200,24 Euros
--------	---	---	--------------

SÓN DOS-CENTS Euros AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS PER u

005006	Pa	Proves de pressió a les canonades instal·lades, segons la norma UNE-EN 805 (JJV1H001)	167,88 Euros
--------	----	---	--------------

SÓN CENT SEIXANTA - SET Euros AMB VUITANTA - VUIT CÈNTIMS PER Pa

005007	u	Partida alçada a justificar per a la formació de cates per a la localització de les xarxes de serveis soterrades, incloent enderrocs dels paviments existents, excavacions manuals o mecàniques, i reposició posterior dels paviments, incloent transport dels residus a aobocador autoritzat. (JJV1H002)	150,00 Euros
--------	---	---	--------------

SÓN CENT CINQUANTA Euros PER u

005008	u	Connexió a la xarxa existent de PVC, inclosa mà d'obra i tot tipus de material auxiliar requerit. (FFH00001)	171,71 Euros
--------	---	--	--------------

SÓN CENT SETANTA - UN Euros AMB SETANTA - UN CÈNTIMS PER u

005009	u	Reconnexions a derivació d'abonat incloent connexió amb collarí de derivació de 1", 3/4" o 1.1/2" de diàmetre, vàlvula d'escomesa a la vorera incloent trampilló i ramal fins a comptador existent i obra de paleta a façana (regates i reposició de façana). (FFB1H001)	227,50 Euros
--------	---	--	--------------

SÓN DOS-CENTS VINT-I-SET Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 5. 2

005010	m	Instal.lació provisional de tub de polietilè de densitat alta, P-100 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90, amb junta per soldadura o maniguet electrosoldable col. locat superficialment o penjades a façana, incloent desmuntatge. (FFB1H002)	8,80 Euros
--------	---	---	------------

SÓN VUIT Euros AMB VUITANTA CÈNTIMS PER m

005011	u	Reconnexions provisionals a derivacions d'abonat incloent connexió amb collarí de derivació de 1", 3/4" o 1.1/2" de diàmetre, vàlvula d'escomesa i ramal fins a comptador existent segons detall. (FFB1H003)	73,58 Euros
--------	---	---	-------------

SÓN SETANTA - TRES Euros AMB CINQUANTA - VUIT CÈNTIMS PER u

005012	u	Hidrant de fosa soterrat amb pericó de registre, amb dues boques de sortida de 70mm de diàmetre i de 100mmDN de connexió a la canonada, incloent ràcords, taps, marc i tapa a vorera, muntat a l'exterior. (FM21H001)	635,40 Euros
--------	---	--	--------------

SÓN SIS-CENTS TRENTA - CINC Euros AMB QUARANTA CÈNTIMS PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6. 1

006 CAPÍTOL 06.- XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC (006)

006001	u	Desmuntatge de llumeneres o projectors existents, incloent mitjans auxiliars i transport a abocador o magatzem municipal. (F21H1441)	27,26 Euros
SÓN VINT-I-SET Euros AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS PER u			
006002	Pa	Desmuntatge de totes les línies elèctriques existents d'enllumenat públic, que s'anul·len en muntatge aeri o soterrani, incloent retirada de fixacions a façanes i possibles reparacions als paraments. (F21H1442)	750,00 Euros
SÓN SET-CENTS CINQUANTA Euros PER Pa			
006003	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (FG22TD1K)	2,25 Euros
SÓN DOS Euros AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS PER m			
006004	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment (FG380902)	7,73 Euros
SÓN SET Euros AMB SETANTA - TRES CÈNTIMS PER m			
006005	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia. (FG39PSY1H)	0,75 Euros
SÓN ZERO Euros AMB SETANTA - CINC CÈNTIMS PER m			
006006	m	Cable de coure RV 0.6/1 KV de 4x10 mm ² ., instal.lat, soterrat dins de tub de pvc, o en muntatge superficial gratat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport. (FG31C460H)	4,69 Euros
SÓN QUATRE Euros AMB SEIXANTA - NOU CÈNTIMS PER m			
006007	u	Estaca de connexió a terra, de 14 mm. i 1.50 m., clavada al terreny, incloent connexions al cable de coure nu. (FDK2H002)	28,33 Euros
SÓN VINT-I-VUIT Euros AMB TRENTA - TRES CÈNTIMS PER u			
006008	u	Formació de pericó de 40x40x70cm (interior) amb maó gero de 29x14x10cm pres amb morter de ciment pòrtland, inclòs bastiment i tapa de ferro fos. (FDK24040H)	235,78 Euros
SÓN DOS-CENTS TRENTA - CINC Euros AMB SETANTA - VUIT CÈNTIMS PER u			
006009	m	Canalització amb 2 tubs rígid de polietilè de 90 mm de diàmetre. (FG21T090H)	8,95 Euros
SÓN VUIT Euros AMB NORANTA - CINC CÈNTIMS PER m			
006010	m3	Formigó per a recobriment de canalitzacions, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (F315PAS1H)	56,31 Euros
SÓN CINQUANTA - SIS Euros AMB TRENTA - UN CÈNTIMS PER m3			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1
PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6. 2

006011	u	Muntant amb tub metàl·lic d'acer inoxidable de 3 m d'alçada, col.locat superficialment a façana. (FG23H001)	74,34 Euros
SÓN SETANTA - QUATRE Euros AMB TRENTA - QUATRE CÈNTIMS PER u			
006012	u	Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat S-235JR, amb peu amb acabat d'oxidó negre, de 6,00 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (model "Bicilíndric" de Novatilu, ref.ACBC6 o similar) (FHM11L23)	898,23 Euros
SÓN VUIT-CENTS NORANTA - VUIT Euros AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS PER u			
006013	u	Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat S-235JR, amb peu amb acabat d'oxidó negre, de 6,00 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (model "Bicilíndric" de Novatilu, ref.ACBC6 o similar), amb braç d'acer galvanitzat de 50cm de llargada col·locat a 4,0m d'alçada. (FHM11L24)	958,23 Euros
SÓN NOU-CENTS CINQUANTA - VUIT Euros AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS PER u			
006014	u	Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols (FHM24701)	122,87 Euros
SÓN CENT VINT-I-DUES Euros AMB VUITANTA - SET CÈNTIMS PER u			
006015	u	Suport vertical de tub d'acer galvanitzat de llargària 2 m, fixat amb platina i cargols (FHM24702)	197,45 Euros
SÓN CENT NORANTA - SET Euros AMB QUARANTA - CINC CÈNTIMS PER u			
006016	u	Subministrament i col·locació de llumenera asimètrica (longitudinal intensiva) per a vials, amb cos, tapa, mòduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-44100, amb IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 28W de 3000K, instal·lada amb fixació lateral SE2 o superior) (ref. VMX.L033.V1.L3Q1 de Carandini o similar) (FHN7JR04H)	437,00 Euros
SÓN QUATRE-CENTS TRENTA - SET Euros PER u			
006017	u	Subministrament i col·locació de llumenera asimètrica (longitudinal intensiva) per a vials, amb cos, tapa, mòduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-44100, amb IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 19W de 3000K, instal·lada amb fixació lateral SE2 o superior) (ref. VMX.L023.V1.L3Q1 de Carandini o similar) (FHN7JR05H)	432,00 Euros
SÓN QUATRE-CENTS TRENTA - DOS Euros PER u			
006018	u	Caixa de derivació a punt de llum amb fusibles IP66, encastada a façana, incloent obra de paleta a realitzar sobre la façana. (FG16H001)	51,33 Euros
SÓN CINQUANTA - UN Euros AMB TRENTA - TRES CÈNTIMS PER u			
006019	m	Cable de coure RZ 0.6/1 KV de 2x2,5+2,5mm ² instal·lat dins de tub o grapat directament a paret, incloent grapes i demés elements auxiliars de suport. (FG31H009)	3,32 Euros
SÓN TRES Euros AMB TRENTA - DOS CÈNTIMS PER m			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6. 3

006020	m	Cable de coure RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2., instal.lat en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport. (FG31CH01)	4,42 Euros
SÓN QUATRE Euros AMB QUARANTA - DOS CÈNTIMS PER m			

006021	Pa	Reparació dels revestiments de les façanes afectats pel desmuntatge de les línies aèries elèctriques d'enllumenat existents a substituir, incloent treballs d'extracció d'elements d'ancoratge existents, treballs per a refer els revestiments existents i treballs d'acabat. (XAIGV083)	1.700,00 Euros
SÓN MIL SET-CENTS Euros PER Pa			

006022	Pa	Treballs per a la realització del connexionat de la instal·lació d'enllumenat existent a la xarxa d'enllumenat projectada, segons normativa vigent i especificacions de Companyia, amb cable de 4x25mm2 de coure protegit amb tub de PE corrugat (FPAH0008)	450,00 Euros
SÓN QUATRE-CENTS CINQUANTA Euros PER Pa			

006023	Pa	Legalització de la instal·lació davant d'EIC, incloent projecte tècnic, certificat final, butlletins d'electricista, i taxes d'EIC. (FH00001)	700,00 Euros
SÓN SET-CENTS Euros PER Pa			

006024	u	Subministrament i instal·lació de caixa de fusibles de PVC, muntada superficialment a façana. (FG11H002)	118,46 Euros
SÓN CENT DIVUIT Euros AMB QUARANTA - SIS CÈNTIMS PER u			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 7. 1

007 CAPÍTOL 07.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSÍO (007)

007001 m Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0.6/1 KV de 3x1x240 + 1x150 mm², col·locat a l'interior d'una rasa (FG31H001) 14,35 Euros

SÓN CATORZE Euros AMB TRENTA - CINC CÈNTIMS PER m

007002 m Tub flexible de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada. (FG22T160H) 1,52 Euros

SÓN UN Euro AMB CINQUANTA - DOS CÈNTIMS PER m

007003 m3 Formigó per a recobriment de canalitzacions, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (F315PAS1H) 56,31 Euros

SÓN CINQUANTA - SIS Euros AMB TRENTA - UN CÈNTIMS PER m3

007004 m Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia. (FG39PSY1H) 0,75 Euros

SÓN ZERO Euros AMB SETANTA - CINC CÈNTIMS PER m

007005 u Conversió aeri-soterrada incloent tub metàl·lic de 3,0 m i caixa de conversió. (FGF1H001) 474,42 Euros

SÓN QUATRE-CENTS SETANTA - QUATRE Euros AMB QUARANTA - DOS CÈNTIMS PER u

007006 m Conductor d'alumini tipus RZ 0.6/1 KV, de secció 3x95 mm² + 54.6 mm² grapat a façana. (FG31H003) 23,91 Euros

SÓN VINT-I-TRES Euros AMB NORANTA - UN CÈNTIMS PER m

007007 m Conductor d'alumini tipus RZ 0.6/1 KV, de secció 2x25 mm², grapat a façana des de línia general RZ-25, 95, 150 a caixes d'escomesa. (FG31H004) 9,19 Euros

SÓN NOU Euros AMB DINOU CÈNTIMS PER m

007008 Pa Desmuntatge total de canalitzacions existents (cables, caixes, auxiliars, etc) i transport a magatzem de companyia. (FG31H006) 5.704,93 Euros

SÓN CINC MIL SET-CENTS QUATRE Euros AMB NORANTA - TRES CÈNTIMS PER Pa

007009 Pa Partida alçada a justificar, d'acord amb pressupost de companyia. Legalització, permisos oficials, altres despeses administratives i direcció d'obra i projecte de les instal·lacions B.T. (Fecsa-Endesa). (FG31H007) 2.321,56 Euros

SÓN DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-UN Euros AMB CINQUANTA - SIS CÈNTIMS PER Pa

007010 u Subministrament i instal·lació de caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A a 900A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 7. 2

protecció IP-43, IK09, muntada superficialment
(FG11H001)

291,71 Euros

SÓN DOS-CENTS NORANTA - UN Euros AMB SETANTA - UN CÈNTIMS PER u

007011 Pa Reparació dels revestiments de les façanes afectats pel desmuntatge de les línies aèries elèctriques de baixa tensió existents a substituir, incloent treballs d'extracció d'elements d'ancoratge existents, treballs per a refer els revestiments existents i treballs d'acabat.
(XAIGV084)

2.500,00 Euros

SÓN DOS MIL CINC-CENTS Euros PER Pa

007012 u Partida alçada a justificar per a la realització de cala per a la localització dels serveis, incloent treballs d'enderroc, excavació, reblert i pavimentació provisional posterior.
(FPAH0010)

146,00 Euros

SÓN CENT QUARANTA - SIS Euros PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 8. 1

008		CAPÍTOL 08.- JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ (008)	
008001	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (FR2G8B31)	7,11 Euros
SÓN SET Euros AMB ONZE CÈNTIMS PER u			
008002	u	Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl·lica i guix, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (FR632Q31)	17,86 Euros
SÓN DISSET Euros AMB VUITANTA - SIS CÈNTIMS PER u			
008003	u	Subministrament de morera (Morus Alba) de 12 a 14 cm en contenidor, incloent el transport. (FR42H003)	50,00 Euros
SÓN CINQUANTA Euros PER u			
008004	u	Subministrament i col·locació de tutor dins del clot de plantació, format per dos aspres de fusta tractada a l'autoclaui per arbre de 10cm de diàmetre i 2,0m d'alçària mínima, col·locats verticals fixats al costat del tronc, ajustats entre si mitjançant llistons de fusta tractada, i subjectats al arbre amb bandes elàstiques de goma o cautxú de llarga durabilitat i resistents a la intempèrie. (FRZ5H001)	35,95 Euros
SÓN TRENTA - CINCO Euros AMB NORANTA - CINCO CÈNTIMS PER u			
008005	u	Subministrament de planta aromàtica a escollir per la DF (romaní, farigola, espígol, i ginesta) en contenidor de 1l. (FR4DH001)	6,50 Euros
SÓN SIS Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER u			
008006	u	Rebliment de jardineria de 2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (FQB90100)	145,56 Euros
SÓN CENT QUARANTA - CINCO Euros AMB CINQUANTA - SIS CÈNTIMS PER u			
008007	m	Subministrament i col·locació de barrera de protecció d'arrels format per panells de polipropilè, flexibles, reciclables, resistent als rajos UV, de 60cm d'alçada i de 2mm de gruix, model TRG60 de GreenMax o similar. (FRLAH001)	36,92 Euros
SÓN TRENTA - SIS Euros AMB NORANTA - DOS CÈNTIMS PER m			
008008	u	Banc de fusta tropical amb tractament protector fungicida, insecticida e hidròfug, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical, cargols i passadors d'acer zincat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó. (FQ11H001)	455,00 Euros
SÓN QUATRE-CENTS CINQUANTA - CINCO Euros PER u			
008009	u	Cadira de fusta tropical amb tractament protector fungicida, insecticida e hidròfug, de 70 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical, cargols i passadors d'acer zincat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó. (FQ11H002)	262,00 Euros
SÓN DOS-CENTS SEIXANTA - DOS Euros PER u			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 8. 2

008010 u Paperera trabucable de 38 cm de diàmetre, de planxa d'acer perforada esmaltada d'1mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm.
(FQ21H001)

104,61 Euros

SÓN CENT QUATRE Euros AMB SEIXANTA - UN CÈNTIMS PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.1

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 9. 1**009 CAPÍTOL 09.- SENYALITZACIÓ
(009)**

009001	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3,2 mm, col·locat a terra formigonat (FBBZ1220)	15,81 Euros
SÓN QUINZE Euros AMB VUITANTA - UN CÈNTIMS PER m			
<hr/>			
009002	u	Placa circular per a senyals de trànsit, de planxa d'alumini, de 45 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectora nivell 1, fixada mecànicament (FBB11251)	141,81 Euros
SÓN CENT QUARANTA - UN Euros AMB VUITANTA - UN CÈNTIMS PER u			
<hr/>			
009003	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, de planxa d'alumini, de 45 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectora nivell 1, fixada mecànicament (FBB11351)	136,94 Euros
SÓN CENT TRENTA - SIS Euros AMB NORANTA - QUATRE CÈNTIMS PER u			
<hr/>			
009004	u	Placa informativa per a senyals de trànsit de planxa d'alumini, de 60x90 cm, acabada amb pintura amb nivell de reflectància nivell 1, fixada mecànicament (FBB21501)	155,13 Euros
SÓN CENT CINQUANTA - CINC Euros AMB TRETZE CÈNTIMS PER u			

4.2.3 QUADRE DE PREUS NÚM. 2.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 1. 1

001 CAPÍTOL 01.- ENDERROCS (001)

001001 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (F9Z1TLL1H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,086	1,88
C170H000	h	Màquina tallajunts	8,75	0,086	0,75
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,88	0,025	0,05
TOTAL NET					2,68
PREU TOTAL					2,68 Euros

SÓN DOS Euros AMB SEIXANTA - VUIT CÈNTIMS PER m

001002 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (F2194XC5)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	62,81	0,048	3,01
C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	88,61	0,003	0,27
TOTAL NET					3,28
PREU TOTAL					3,28 Euros

SÓN TRES Euros AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS PER m2

001003 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (F2191306)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	62,81	0,040	2,51
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	51,82	0,024	1,24
TOTAL NET					3,75
PREU TOTAL					3,75 Euros

SÓN TRES Euros AMB SETANTA - CINQ CÈNTIMS PER m

001004 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (F2194JB5)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	62,81	0,066	4,15
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	51,82	0,019	0,98
TOTAL NET					5,13
PREU TOTAL					5,13 Euros

SÓN CINQ Euros AMB TRETZE CÈNTIMS PER m2

001005 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (F2194AJ1)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,466	10,20
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,20	0,015	0,15

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 1. 2

C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,71	0,157	2,47
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	51,82	0,054	2,80
TOTAL NET					15,62
PREU TOTAL					15,62 Euros

SÓN QUINZE Euros AMB SEIXANTA - DOS CÈNTIMS PER m2

001006 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (K2148251)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0140000	h	Manobre	21,17	6,375	134,96
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	134,96	0,015	2,02
TOTAL NET					136,98
PREU TOTAL					136,98 Euros

SÓN CENT TRENTA - SIS Euros AMB NORANTA - VUIT CÈNTIMS PER m3

001007 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió (F21D4102)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	51,82	0,036	1,87
A0121000	h	Oficial 1a	25,36	0,100	2,54
C2001000	h	Martell trencador manual	3,29	0,500	1,65
A0140000	h	Manobre	21,17	0,500	10,59
TOTAL NET					16,65
PREU TOTAL					16,65 Euros

SÓN SETZE Euros AMB SEIXANTA - CINC CÈNTIMS PER m

001008 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (F21DQG02)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	51,82	0,600	31,09
TOTAL NET					31,09
PREU TOTAL					31,09 Euros

SÓN TRENTA - UN Euros AMB NOU CÈNTIMS PER u

001009 u Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, i trasllat posterior a magatzem municipal (F21QQB01)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,250	5,47
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,47	0,015	0,08
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,71	0,125	1,96
TOTAL NET					7,51
PREU TOTAL					7,51 Euros

SÓN SET Euros AMB CINQUANTA - UN CÈNTIMS PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 1. 3

001010 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, i trasllat posterior del banc a magatzem municipal (F21Q1121)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,200	4,38
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,38	0,015	0,07
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,71	0,100	1,57
C1503000	h	Camió grua	45,65	0,100	4,57
TOTAL NET					10,59
PREU TOTAL					10,59 Euros

SÓN DEU Euros AMB CINQUANTA - NOU CÈNTIMS PER u

001011 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat posterior de la paperera a magatzem municipal (F21Q2501)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,150	3,28
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,28	0,015	0,05
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,71	0,075	1,18
TOTAL NET					4,51
PREU TOTAL					4,51 Euros

SÓN QUATRE Euros AMB CINQUANTA - UN CÈNTIMS PER u

001012 u Retirada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals i placa de senyalització, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i trasllat posterior a magatzem municipal. (M21BU570)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0140000	h	Manobre	21,17	0,200	4,23
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,200	4,38
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,61	0,015	0,13
C2001000	h	Martell trencador manual	3,29	0,200	0,66
CZ111000	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	2,54	0,200	0,51
TOTAL NET					9,91
PREU TOTAL					9,91 Euros

SÓN NOU Euros AMB NORANTA - UN CÈNTIMS PER u

001013 m Retirada de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i trasllat posterior a magatzem municipal (F21B3001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0121000	h	Oficial 1a	25,36	0,052	1,32
A0125000	h	Oficial 1a soldador	25,78	0,300	7,73
A0140000	h	Manobre	21,17	0,210	4,45
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,060	1,31
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	14,81	0,015	0,22
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,71	0,030	0,47
C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	6,68	0,300	2,00
TOTAL NET					17,50
PREU TOTAL					17,50 Euros

SÓN DISSET Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER m

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 1. 4

001014 Pa Trasllet a l'obra d'equip de fresatge necessari per a l'execució de les obres de pavimentació, incloent transport i retirada de fresadora. (M219H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
B219H001	Pa	Trasllet a l'obra d'equip de fresatge necessari per a l'execució de les obres de pavimentació, incloent transport i retirada de fresadora.	1.500,00	1,000	1.500,00
TOTAL NET					1.500,00
PREU TOTAL					1.500,00 Euros

SÓN MIL CINC-CENTS Euros PER Pa

001015 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics o de formigó per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (M219UF63)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,006	0,15
A0140000	h	Manobre	21,17	0,012	0,25
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,71	0,006	0,09
C110F900	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	84,07	0,006	0,50
C170E000	h	Escombradora autopropulsada	38,07	0,006	0,23
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,40	0,015	0,01
TOTAL NET					1,23
PREU TOTAL					1,23 Euros

SÓN UN Euros AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS PER m2

001016 m3 Transport de residus inerts o no especials a l'interior de l'obra, amb dúmper, fins a zona d'aplec a determinar. (F2RH0001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C1505120	h	Dúmpers d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	24,64	0,450	11,09
TOTAL NET					11,09
PREU TOTAL					11,09 Euros

SÓN ONZE Euros AMB NOU CÈNTIMS PER m3

001017 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (F2R540M0)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C1RA2C00	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	15,79	1,000	15,79
TOTAL NET					15,79
PREU TOTAL					15,79 Euros

SÓN QUINZE Euros AMB SETANTA - NOU CÈNTIMS PER m3

001018 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H0)



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 1. 5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
B2RA71H0	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,00	1,450	11,60
TOTAL NET					11,60
PREU TOTAL					11,60 Euros

SÓN ONZE Euros AMB SEIXANTA CÈNTIMS PER m3

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 2. 1

002 CAPÍTOL 02.- MOVIMENT DE TERRES (002)

002001 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (F221C472)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	83,79	0,045	3,77
TOTAL NET					3,77
PREU TOTAL					3,77 Euros

SÓN TRES Euros AMB SETANTA - SET CÈNTIMS PER m3

002002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (F227T00F)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C1331100	h	Motoanivelladora petita	67,37	0,010	0,67
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	76,76	0,011	0,84
TOTAL NET					1,51
PREU TOTAL					1,51 Euros

SÓN UN Euro AMB CINQUANTA - UN CÈNTIMS PER m2

002003 m3 Excavació de rasa en presència de serveis, de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (F2225223)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0140000	h	Manobre	21,17	0,020	0,42
C13124C0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t	147,49	0,053	7,82
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,42	0,015	0,01
TOTAL NET					8,25
PREU TOTAL					8,25 Euros

SÓN VUIT Euros AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS PER m3

002004 m3 Excavació de rasa en presència de serveis, de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (F2225223)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0140000	h	Manobre	21,17	0,020	0,42
C13124C0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t	147,49	0,053	7,82
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,42	0,015	0,01
TOTAL NET					8,25
PREU TOTAL					8,25 Euros

SÓN VUIT Euros AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS PER m3

002005 m3 Llit de sorra, col·locada al fons de les rases per a descans i recobriments de les canonades. (F2A1H001)

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 2. 2

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0140000	h	Manobre	21,17	0,180	3,81
B0312400	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	9,74	1,320	12,86
TOTAL NET					16,67
PREU TOTAL					16,67 Euros

SÓN SETZE Euros AMB SEIXANTA - SET CÈNTIMS PER m3

002006 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material reciclat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (F228A10F)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,220	4,82
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	51,82	0,121	6,27
C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	7,55	0,220	1,66
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,82	0,015	0,07
TOTAL NET					12,82
PREU TOTAL					12,82 Euros

SÓN DOTZE Euros AMB VUITANTA - DOS CÈNTIMS PER m3

002007 m3 Subministrament de grava reciclada d'aportació amb índex CBR>= 10, incloent la càrrega i el transport a l'obra amb camió de 7t i un recorregut de més de 2 i fins a 5km (F2A1H003)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	32,42	0,029	0,94
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	20,53	0,083	1,70
B033R500	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	12,33	0,200	2,47
TOTAL NET					5,11
PREU TOTAL					5,11 Euros

SÓN CINCO Euros AMB ONZE CÈNTIMS PER m3

002008 m3 Transport de terres a l'interior de l'obra, amb dúmper, fins a zona d'aplec a determinar. (F2RH0002)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C1505120	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	24,64	0,300	7,39
TOTAL NET					7,39
PREU TOTAL					7,39 Euros

SÓN SET Euros AMB TRENTA - NOU CÈNTIMS PER m3

002009 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (F2R35069)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	39,37	0,145	5,71
TOTAL NET					5,71
PREU TOTAL					5,71 Euros

SÓN CINCO Euros AMB SETANTA - UN CÈNTIMS PER m3

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 2. 3

002010 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA7LP0)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,07	1,000	3,07
TOTAL NET					3,07
PREU TOTAL					3,07 Euros

SÓN TRES Euros AMB SET CÈNTIMS PER m3

002011 m2 Apuntament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30%. (F2315501)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,310	7,86
A0140000	h	Manobre	21,17	0,310	6,56
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	14,42	0,025	0,36
B0A31000	kg	Clau acer	1,36	0,070	0,10
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,34	2,970	1,01
B0D61170	m3	Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos	7,13	0,008	0,06
TOTAL NET					15,95
PREU TOTAL					15,95 Euros

SÓN QUINZE Euros AMB NORANTA - CINQ CÈNTIMS PER m2

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2
PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

003 CAPÍTOL 03.- PAVIMENTS (003)

003001 m3 Base de grava procedent de granulats reciclats, amb estesa sense compactar. (F931201F)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0140000	h	Manobre	21,17	0,050	1,06
B0111000	m3	Aigua	1,63	0,050	0,08
C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	43,34	0,025	1,08
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,06	0,015	0,02
B033R500	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	12,33	0,800	9,86
TOTAL NET					12,10
PREU TOTAL					12,10 Euros

SÓN DOTZE Euros AMB DEU CÈNTIMS PER m3

003002 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (F9365H11)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,150	3,80
A0140000	h	Manobre	21,17	0,450	9,53
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,33	0,015	0,20
B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	67,83	1,050	71,22
C2005000	h	Regle vibratori	4,45	0,150	0,67
TOTAL NET					85,42
PREU TOTAL					85,42 Euros

SÓN VUITANTA - CINCO Euros AMB QUARANTA - DOS CÈNTIMS PER m3

003003 m Vorada recta de peces de formigó, tipus "Jardin" de la casa "Breinco" ref. TJ20P o similar de 20x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (F965A6DS)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,240	6,09
A0140000	h	Manobre	21,17	0,520	11,01
B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	57,13	0,100	5,71
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	31,63	0,003	0,09
B965A6DS	m	Vorada recta de formigó, doble capa, tipus "Jardin" de la casa "Breinco" de 20x20cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	21,60	1,050	22,68
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,10	0,015	0,26
TOTAL NET					45,84
PREU TOTAL					45,84 Euros

SÓN QUARANTA - CINCO Euros AMB VUITANTA - QUATRE CÈNTIMS PER m

003004 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (F965A6D5)

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 2

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,240	6,09
A0140000	h	Manobre	21,17	0,500	10,59
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,68	0,015	0,25
B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	57,13	0,059	3,37
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	31,63	0,003	0,09
B965A6D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	4,92	1,050	5,17
TOTAL NET					25,56
PREU TOTAL					25,56 Euros

SÓN VINT-I-CINC Euros AMB CINQUANTA - SIS CÈNTIMS PER m

 003005 m Vorada de xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm² de resistència mínima a compressió (F96AUA40)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0121000	h	Oficial 1a	25,36	0,150	3,80
A0140000	h	Manobre	21,17	0,150	3,18
B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	57,13	0,100	5,71
B96AUC40	m	Vorada de xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	28,98	1,050	30,43
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,98	0,015	0,10
TOTAL NET					43,22
PREU TOTAL					43,22 Euros

SÓN QUARANTA - TRES Euros AMB VINT-I-DUES CÈNTIMS PER m

003006 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (F9Z4AA15)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	25,36	0,018	0,46
A0134000	h	Ajudant ferrallista	22,51	0,018	0,41
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,11	0,012	0,01
B0B34133	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,28	1,200	2,74
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,87	0,015	0,01
TOTAL NET					3,63
PREU TOTAL					3,63 Euros

SÓN TRES Euros AMB SEIXANTA - TRES CÈNTIMS PER m2

003007 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 10cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H07)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,300	7,61
A0140000	h	Manobre	21,17	0,400	8,47
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,020	0,44
B9F15H07	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar	24,35	1,020	24,84
C133A0K0	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm	4,35	0,020	0,09
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra,			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 3

		amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	151,60	0,011	1,67
D070H001	m3	Mortor cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, elaborat a l'obra	53,09	0,030	1,59
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,52	0,015	0,25
TOTAL NET					44,96
PREU TOTAL					44,96 Euros

SÓN QUARANTA - QUATRE Euros AMB NORANTA - SIS CÈNTIMS PER m2

003008 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x10 cm i 10cm de gruix, model "Terana Six" de color a escollir per la DF, de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H08)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,300	7,61
A0140000	h	Manobre	21,17	0,400	8,47
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,020	0,44
B9F15H08	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 20x10 cm i 10 cm de gruix, model "Terana Six" de color a escollir per la DF, de la casa "Breinco" o similar	23,40	1,020	23,87
C133A0K0	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm	4,35	0,020	0,09
D070A4D1	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	151,60	0,011	1,67
D070H001	m3	Mortor cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, elaborat a l'obra	53,09	0,030	1,59
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,52	0,015	0,25
TOTAL NET					43,99
PREU TOTAL					43,99 Euros

SÓN QUARANTA - TRES Euros AMB NORANTA - NOU CÈNTIMS PER m2

003009 m Faixes de 20cm d'amplada amb paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa Breinco o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H03)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,300	7,61
A0140000	h	Manobre	21,17	0,400	8,47
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,020	0,44
B9F15H03	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa Breinco o similar	24,35	0,200	4,87
C133A0K0	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm	4,35	0,020	0,09
D070A4D1	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	151,60	0,011	1,67
D070H001	m3	Mortor cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, elaborat a l'obra	53,09	0,015	0,80
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,52	0,015	0,25
TOTAL NET					24,20
PREU TOTAL					24,20 Euros

SÓN VINT-I-QUATRE Euros AMB VINT CÈNTIMS PER m

003010 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H09)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,300	7,61
A0140000	h	Manobre	21,17	0,400	8,47
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,020	0,44

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 4

B9F15H09	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa "Breinco" o similar	22,40	1,020	22,85
C133A0K0	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm	4,35	0,020	0,09
D070A4D1	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	151,60	0,011	1,67
D070H001	m3	Mortor cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, elaborat a l'obra	53,09	0,030	1,59
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,52	0,015	0,25
TOTAL NET					42,97
PREU TOTAL					42,97 Euros

SÓN QUARANTA - DOS Euros AMB NORANTA - SET CÈNTIMS PER m2

003011 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 8cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre mortor de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb mortor cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H10)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,300	7,61
A0140000	h	Manobre	21,17	0,400	8,47
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,020	0,44
B9F15H10	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 8 cm de gruix, model "Vulcano" color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar	22,40	1,020	22,85
C133A0K0	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm	4,35	0,020	0,09
D070A4D1	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	151,60	0,011	1,67
D070H001	m3	Mortor cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, elaborat a l'obra	53,09	0,030	1,59
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,52	0,015	0,25
TOTAL NET					42,97
PREU TOTAL					42,97 Euros

SÓN QUARANTA - DOS Euros AMB NORANTA - SET CÈNTIMS PER m2

003012 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, format per franjes de 20cm d'amplada amb peces de 40x20x8cm i franjes de 20cm d'amplada amb peces de 30x10 cm i 8cm de gruix, formant faixes alternades de colors diferenciats, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre mortor de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb mortor cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H11)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,300	7,61
A0140000	h	Manobre	21,17	0,400	8,47
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,020	0,44
B9F15H10	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 8 cm de gruix, model "Vulcano" color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar	22,40	0,602	13,48
B9F15H11	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar	22,40	0,402	9,00
C133A0K0	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm	4,35	0,020	0,09
D070A4D1	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	151,60	0,011	1,67
D070H001	m3	Mortor cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, elaborat a l'obra	53,09	0,030	1,59
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,52	0,015	0,25
TOTAL NET					42,60
PREU TOTAL					42,60 Euros

SÓN QUARANTA - DOS Euros AMB SEIXANTA CÈNTIMS PER m2

003013 m2 Paviment de maó massís de color vermell de 28x13x4cm de la casa "Piera" o similar, col·locat de cantell i rejuntat amb mortor mixt 1:3 elaborat

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 5

 a l'obra amb formigonera de 165l.
(F9DLH001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,750	19,02
A0140000	h	Manobre	21,17	0,250	5,29
B9DLH001	m2	Maó massís de color vermell de 28x13x4cm de la casa "Piera" o similar	25,74	1,020	26,25
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	77,34	0,060	4,64
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	24,31	0,015	0,36
TOTAL NET					55,56
PREU TOTAL					55,56 Euros

SÓN CINQUANTA - CINC Euros AMB CINQUANTA - SIS CÈNTIMS PER m2

 003014 m Faixes de 30 cm d'amplada amb tres files de paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x10 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa Breinco o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V"
(F9F15H12)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,300	7,61
A0140000	h	Manobre	21,17	0,400	8,47
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,020	0,44
B9F15H03	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa Breinco o similar	24,35	0,300	7,31
C133A0K0	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm	4,35	0,020	0,09
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	151,60	0,011	1,67
D070H001	m3	Morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, elaborat a l'obra	53,09	0,015	0,80
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,52	0,015	0,25
TOTAL NET					26,64
PREU TOTAL					26,64 Euros

SÓN VINT-I-SIS Euros AMB SEIXANTA - QUATRE CÈNTIMS PER m

 003015 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
(F9E13204)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,430	10,90
A0140000	h	Manobre	21,17	0,270	5,72
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,62	0,015	0,25
B0111000	m3	Aigua	1,63	0,010	0,02
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	103,55	0,003	0,31
B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	6,64	1,020	6,77
D0391311	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calçari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	71,15	0,031	2,21
TOTAL NET					26,18
PREU TOTAL					26,18 Euros

SÓN VINT-I-SIS Euros AMB DIVUIT CÈNTIMS PER m2

 003016 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriments asfàltic, amb morter de ciment.
(M9RZU010)

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 6

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	2,000	50,72
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	2,000	43,78
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,71	0,400	6,28
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	70,57	0,050	3,53
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	94,50	0,015	1,42
TOTAL NET					105,73
PREU TOTAL					105,73 Euros

SÓN CENT CINC Euros AMB SETANTA - TRES CÈNTIMS PER u

003017 m2 Reparació dels baixos de les façanes per tal d'adaptar-les a les noves rassants de paviment plantejades al projecte o per reparar desperfectes durant els treballs d'enderrocs, incloent arrebossats i pintat de paraments, totalment acabats.
(XAIGV053)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
E81136L2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat	25,80	1,000	25,80
E898D240	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	4,73	1,000	4,73
TOTAL NET					30,53
PREU TOTAL					30,53 Euros

SÓN TRENTA Euros AMB CINQUANTA - TRES CÈNTIMS PER m2

003018 m2 Reparació dels baixos de les façanes per tal d'adaptar-les a les noves rassants de paviment plantejades al projecte o per reparar desperfectes durant els treballs d'enderrocs, incloent formació d'aplatats de pedra natural similar a l'existent, totalment acabats.
(XAIGV082)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
E83B51EE	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional, amb una cara buixardada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	98,95	1,000	98,95
TOTAL NET					98,95
PREU TOTAL					98,95 Euros

SÓN NORANTA - VUIT Euros AMB NORANTA - CINC CÈNTIMS PER m2

003019 m3 Paviment de formigó HF-4,5 MPa, de consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland
(F9G2E242)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,142	3,60
A0140000	h	Manobre	21,17	0,225	4,76
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,36	0,015	0,13
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	103,55	0,011	1,14
B06B3300	m3	Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	73,79	1,050	77,48

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 7

C1709A00	h	Estenedora per a paviments de formigó	78,03	0,033	2,57
C2003000	h	Remolinador mecànic	4,84	0,075	0,36
TOTAL NET					90,04
PREU TOTAL					90,04 Euros

SÓN NORANTA Euros AMB QUATRE CÈNTIMS PER m3

003020 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (F9J13J40)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0150000	h	Manobre especialista	21,89	0,003	0,07
B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)	0,27	1,000	0,27
C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,04	0,003	0,10
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,07	0,015	
TOTAL NET					0,44
PREU TOTAL					0,44 Euros

SÓN ZERO Euros AMB QUARANTA - QUATRE CÈNTIMS PER m2

003021 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcàric, estesa i compactada, incloent trasllat de màquinària a l'obra. (F9H11J51)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,019	0,48
A0140000	h	Manobre	21,17	0,086	1,82
B9H11J51	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcàric	57,10	1,000	57,10
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	76,76	0,012	0,92
C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	61,19	0,010	0,61
C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	70,17	0,012	0,84
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,30	0,015	0,03
TOTAL NET					61,80
PREU TOTAL					61,80 Euros

SÓN SEIXANTA - UN Euros AMB VUITANTA CÈNTIMS PER t

003022 m Esglaó de formigó prefabricat de 36x15x60 cm de color, model "Superstep" de la casa "Breinco" o similar, col.locat amb morter de ciment (F9V2H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,800	20,29
A0140000	h	Manobre	21,17	0,600	12,70
B9V2H001	m	Esglaó de formigó prefabricat de 36x15x60 cm de color, model "Superstep" de la casa "Breinco" o similar	15,75	1,670	26,30
C133A0K0	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm	4,35	0,500	2,18
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	70,57	0,025	1,76
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	32,99	0,015	0,49
TOTAL NET					63,72
PREU TOTAL					63,72 Euros

SÓN SEIXANTA - TRES Euros AMB SETANTA - DOS CÈNTIMS PER m

003023 m Formació d'esglaó de 30x17cm de secció amb formigó HM-25/B/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb frontal realitzat amb

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 8

 planxa d'acer tipus corten de 17cm d'alçada.
(F9VZ1211)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0122000	h	Oficial 1a paleta	25,36	0,900	22,82
A0140000	h	Manobre	21,17	0,900	19,05
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	46,38	0,090	4,17
B96AUC41	m2	Xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	28,98	0,170	4,93
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	41,87	0,015	0,63
TOTAL NET					51,60
PREU TOTAL					51,60 Euros

SÓN CINQUANTA - UN Euros AMB SEIXANTA CÈNTIMS PER m

003024 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a paviment de formigó, d'una alçada <= 3 m, per a deixar el formigó vist (F32DCB26)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0123000	h	Oficial 1a encofrador	25,36	0,735	18,64
A0133000	h	Ajudant encofrador	22,51	0,735	16,54
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	35,18	0,025	0,88
B0A31000	kg	Clau acer	1,36	0,150	0,20
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,34	8,800	2,99
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	252,49	0,002	0,50
B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	9,91	0,010	0,10
B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçada i 150 usos	23,78	0,010	0,24
B0DZA000	l	Desencofrant	2,57	0,050	0,13
TOTAL NET					40,22
PREU TOTAL					40,22 Euros

SÓN QUARANTA Euros AMB VINT-I-DUES CÈNTIMS PER m2

003025 u Subministrament i col·locació de jardinera de planxa d'acer corten de 8 mm de gruix, soldada a taller, formant cantonada de dimensions finals definides a l'obra, amb cantells arrodonits, col·locada amb fixacions sobre el paviment. (FQB2H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0121000	h	Oficial 1a	25,36	2,500	63,40
A0140000	h	Manobre	21,17	2,000	42,34
BQB2H001	u	Jardinera de planxa d'acer corten de 8 mm de gruix, soldada a taller de dimensions finals definides a l'obra, amb cantells arrodonits.	975,00	1,000	975,00
C1503000	h	Camió grua	45,65	0,200	9,13
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	105,74	0,015	1,59
TOTAL NET					1.091,46
PREU TOTAL					1.091,46 Euros

SÓN MIL NORANTA - UN Euros AMB QUARANTA - SIS CÈNTIMS PER u

003026 m Formació de banc de formigó de 45x40 cm de secció trapezoidal, amb formigó HM-25/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb encofrat perimetral de planxa d'acer corten de 8mm de gruix, i llistons de fusta tropical tractada per a exterior de 10x4cm anclats sobre rastrells d'acer (F9VZ1212)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0122000	h	Oficial 1a paleta	25,36	1,200	30,43
A0140000	h	Manobre	21,17	1,150	24,35
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 9

		granulat 20 mm, amb \geq 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	46,38	0,180	8,35
B96AUC41	m2	Xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	28,98	0,450	13,04
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	54,78	0,015	0,82
TOTAL NET					76,99
PREU TOTAL					76,99 Euros

SÓN SETANTA - SIS Euros AMB NORANTA - NOU CÈNTIMS PER m

003027 m Formació d'esglaó de formigó de 30x20 cm de secció rectangular, amb formigó HM-25/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb \geq 200 kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb encofrat perimetral de planxa d'acer corten de 8mm de gruix.
(F9VZ1213)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0122000	h	Oficial 1a paleta	25,36	1,200	30,43
A0140000	h	Manobre	21,17	1,150	24,35
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb \geq 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	46,38	0,070	3,25
B96AUC41	m2	Xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	28,98	0,200	5,80
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	54,78	0,015	0,82
TOTAL NET					64,65
PREU TOTAL					64,65 Euros

SÓN SEIXANTA - QUATRE Euros AMB SEIXANTA - CINC CÈNTIMS PER m

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

004 CAPÍTOL 04.- XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES I SANEJAMENT (004)

004001 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm e interior 180mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH002)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,21	0,140	3,67
A013M000	h	Ajudant muntador	22,51	0,140	3,15
BD7JH002	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200mm e interior 180mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	5,21	1,020	5,31
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,82	0,015	0,10
TOTAL NET					12,23
PREU TOTAL					12,23 Euros

SÓN DOTZE Euros AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS PER m

004002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH004)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,21	0,190	4,98
A013M000	h	Ajudant muntador	22,51	0,190	4,28
BD7JH004	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	1,020	11,13
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,26	0,015	0,14
TOTAL NET					20,53
PREU TOTAL					20,53 Euros

SÓN VINT Euros AMB CINQUANTA - TRES CÈNTIMS PER m

004003 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm e interior 343mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH006)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,21	0,280	7,34
A013M000	h	Ajudant muntador	22,51	0,280	6,30
BD7JH006	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400mm e interior 343mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	20,01	1,020	20,41
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,64	0,015	0,20
TOTAL NET					34,25
PREU TOTAL					34,25 Euros

SÓN TRENTA - QUATRE Euros AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS PER m

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 4. 2

004004 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (FDD15529)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	3,793	96,19
A0140000	h	Manobre	21,17	3,793	80,30
B0111000	m3	Aigua	1,63	0,005	0,01
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	103,55	0,013	1,35
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,17	99,042	16,84
D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	125,68	0,143	17,97
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	176,49	0,015	2,65
TOTAL NET					215,31
PREU TOTAL					215,31 Euros

SÓN DOS-CENTS QUINZE Euros AMB TRENTA - UN CÈNTIMS PER m

004005 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, amb marc quadrat de 90x90cm, col·locat amb morter, classe D400 segons norma UNE-EN 124 (FDDZ3154)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,410	10,40
A0140000	h	Manobre	21,17	0,410	8,68
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	31,63	0,036	1,14
BDDZ3150	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes, classe D400 segons norma UNE-EN 124	60,25	1,000	60,25
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	19,08	0,015	0,29
TOTAL NET					80,76
PREU TOTAL					80,76 Euros

SÓN VUITANTA Euros AMB SETANTA - SIS CÈNTIMS PER u

004006 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm (FDB27469)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,400	10,14
A0140000	h	Manobre	21,17	0,400	8,47
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	46,38	0,499	23,14
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,61	0,015	0,28
TOTAL NET					42,03
PREU TOTAL					42,03 Euros

SÓN QUARANTA - DOS Euros AMB TRES CÈNTIMS PER u

004007 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (FDDZ51D9)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,300	7,61
A0140000	h	Manobre	21,17	0,300	6,35
BDDZ51D0	u	Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes	2,78	1,000	2,78

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 4. 3

D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	125,68	0,009	1,13
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,96	0,015	0,21
TOTAL NET					18,08
PREU TOTAL					18,08 Euros

SÓN DIVUIT Euros AMB VUIT CÈNTIMS PER u

004008 u Embornal prefabricat, de 86x35x90 cm, completament acabat, inclou subministrament, col·locació, entrada per a tub de 200 mm de diàmetre, massissat amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.

(FD5J0050H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0121000	h	Oficial 1a	25,36	0,800	20,29
A0140000	h	Manobre	21,17	0,800	16,94
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	46,38	0,145	6,73
BD5J0050	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x35x90 cm, completament acabat,	44,54	1,000	44,54
TOTAL NET					88,50
PREU TOTAL					88,50 Euros

SÓN VUITANTA - VUIT Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER u

004009 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x300x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter, classe D400 segons norma UNE-EN 124 (FD5ZJJJ4)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,200	5,07
A0140000	h	Manobre	21,17	0,200	4,23
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	31,63	0,040	1,27
BD5ZJJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x300x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	82,79	1,000	82,79
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,30	0,015	0,14
TOTAL NET					93,50
PREU TOTAL					93,50 Euros

SÓN NORANTA - TRES Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER u

004010 u Subministrament i col·locació de canal de polietilè sifònic model "CPRF200" de la casa "Fundició Ductil Benito" o similar, per a la recollida d'aigües pluvials, de 15cm d'amplada i 14cm d'alçada interior, incloent reixa de fosa dúctil tipus C250 amb relleus antilliscants incorporats d'amplada exterior total 20cm, i 75cm de llargària total, col·locada sobre base de formigó amb solera i parets de 10cm de gruix com a mínim. (FD5KH001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,300	7,61
A0140000	h	Manobre	21,17	0,300	6,35
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	46,38	0,150	6,96

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 4. 4

SD5KH001	u	Canal de polietilè model "CPRF200" de la casa "Fundició Ductil Benito" o similar, per a la recollida d'aigües pluvials, de 15cm d'amplada interior i 14cm d'alçada interior, incloent reixa de fosa dúctil tipus C250 amb relleus antilliscants incorporats d'amplada exterior total 20cm, i 75cm de llargària total, col·locada sobre base de formigó amb solera i parets de 10cm de gruix com a mínim.	64,66	1,000	64,66
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,96	0,015	0,21
TOTAL NET					85,79
PREU TOTAL					85,79 Euros

SÓN VUITANTA - CINCO Euros AMB SETANTA - NOU CÈNTIMS PER u

 004011 u Partida alçada a justificar per a la realització de cala per a la localització dels serveis, incloent treballs d'enderroc, excavació, reblert i pavimentació provisional posterior.
(FPAH0010)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BPAH0010	u	Partida alçada a justificar per a la realització de cala per a la localització dels serveis, incloent treballs d'enderroc, excavació, reblert i pavimentació posterior.	146,00	1,000	146,00
TOTAL NET					146,00
PREU TOTAL					146,00 Euros

SÓN CENT QUARANTA - SIS Euros PER u

 004012 u Connexió de la nova xarxa de clavegueres a la xarxa existent, incloent el subministrament i la col·locació de colces, derivacions i p.p de peces d'unió de PVC, i segellats necessaris.
(FDDZCON1H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BDDZCON1	u	Connexió de la nova xarxa de clavegueres a la xarxa existent, incloent el subministrament i la col·locació de colces, derivacions i p.p de peces d'unió de PVC, i segellats necessaris.	75,00	1,000	75,00
TOTAL NET					75,00
PREU TOTAL					75,00 Euros

SÓN SETANTA - CINCO Euros PER u

 004013 dia Partida alçada a justificar per a equip de grabació amb càmera de TV per a les canalitzacions d'aigües pluvials i residuals existents sense inspeccionar, incloent elaboració d'informe.
(FDDZCAM1H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BDDZCAM1	dia	Partida alçada a justificar per a equip de grabació amb càmera de TV per a les canalitzacions d'aigües pluvials i residuals.	695,00	1,000	695,00
TOTAL NET					695,00
PREU TOTAL					695,00 Euros

SÓN SIS-CENTS NORANTA - CINCO Euros PER dia

 004014 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm e interior 140mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m², segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat
(FD7JH001)

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 4. 5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,21	0,140	3,67
A013M000	h	Ajudant muntador	22,51	0,140	3,15
BD7JH001	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160mm e interior 140mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	3,55	1,020	3,62
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,82	0,015	0,10
TOTAL NET					10,54
PREU TOTAL					10,54 Euros

SÓN DEU Euros AMB CINQUANTA - QUATRE CÈNTIMS PER m

004015 Pa Partida alçada a justificar per als treballs de reparació del canal de reg interceptats pel nou col·lector de clavegueres. incloent treballs d'enderroc de paviment i excavació manuals, enderroc de part del canal de reg existent amb mitjans manuals i retirada de residus, col·locació del nou col·lector a la cota indicada, i execució posterior de dau de formigó de recobriments del nou col·lector, incloent treballs d'encofrat i formigonat posterior del dau de protecció, reposició de terres i transport de runes sobrants a dipòsit autoritzat.
(FDDZH001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BDDZH001	Pa	Partida alçada a justificar per als treballs de reparació del canal de reg interceptats pel nou col·lector de clavegueres. incloent treballs d'enderroc de paviment i excavació manuals, enderroc de part del canal de reg existent amb mitjans manuals i retirada de residus, col·locació del nou col·lector a la cota indicada, i eecució posterior de dau de formigó de recobriments del nou col·lector, incloent treballs d'encofrat i formigonat posterior del dau de protecció, reposició de terres i transport de runes sobrants a dipòsit autoritzat.	1,00	1.500,000	1.500,00
TOTAL NET					1.500,00
PREU TOTAL					1.500,00 Euros

SÓN MIL CINQ-CENTS Euros PER Pa

004016 m Reconstrucció del canal de reg existent en una longitud de fins a 30m, incloent treballs d'excavació manual necessaris, i formació de nou calaix de reg de 60x50cm de dimensions interiors, amb llosa de formigó armat HA-25/B/20/I de 15cm de gruix, armada amb malla d'acer B500T de 8mm de gruix, de 20x20cm, i parets de fàbrica ceràmica de maó calat de 15cm de gruix, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt, i llosa superior amb llosa formada per encadellat ceràmic per a encofrat perdut i capa de formigó armat de 20cm de gruix. Incloent la col·locació de pasatubs de PVC de diàmetre 150mm.
(FDDZH002)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BDDZH002	m	Reconstrucció del canal de reg existent en una longitud de fins a 30m, incloent treballs d'excavació manual necessaris, i formació de nou calaix de reg de 60x50cm de dimensions interiors, amb llosa de formigó armat HA-25/B/20/I de 15cm de gruix, armada amb malla d'acer B500T de 8mm de gruix, de 20x20cm, i parets de fàbrica ceràmica de maó calat de 15cm de gruix, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt, i llosa superior amb llosa formada per encadellat ceràmic per a encofrat perdut i capa de formigó armat de 20cm de gruix. Incloent la col·locació de pasatubs de PVC de diàmetre 150mm.	145,00	1,000	145,00
TOTAL NET					145,00
PREU TOTAL					145,00 Euros

SÓN CENT QUARANTA - CINQ Euros PER m

004017 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(F9365H11)

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 4. 6

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,150	3,80
A0140000	h	Manobre	21,17	0,450	9,53
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,33	0,015	0,20
B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	67,83	1,050	71,22
C2005000	h	Regle vibratori	4,45	0,150	0,67
TOTAL NET					85,42
PREU TOTAL					85,42 Euros

SÓN VUITANTA - CINC Euros AMB QUARANTA - DOS CÈNTIMS PER m3

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 5. 1

005 CAPÍTOL 05.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE (005)

005001 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (FFB1F625)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,21	0,450	11,79
A013M000	h	Ajudant muntador	22,51	0,450	10,13
BFB1F600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	9,15	1,020	9,33
BFWB1F62	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar	85,96	0,200	17,19
BFYB1F62	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar	1,32	1,000	1,32
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	21,92	0,015	0,33
TOTAL NET					50,09
PREU TOTAL					50,09 Euros

SÓN CINQUANTA Euros AMB NOU CÈNTIMS PER m

005002 m Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia. (FG39PSY1H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,001	0,02
BGPLA001	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia.	0,73	1,000	0,73
TOTAL NET					0,75
PREU TOTAL					0,75 Euros

SÓN ZERO Euros AMB SETANTA - CINC CÈNTIMS PER m

005003 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (FN1216F4)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,21	1,870	49,01
A013M000	h	Ajudant muntador	22,51	1,870	42,09
BN1216F0	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	206,87	1,000	206,87
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	91,10	0,015	1,37
TOTAL NET					299,34
PREU TOTAL					299,34 Euros

SÓN DOS-CENTS NORANTA - NOU Euros AMB TRENTA - QUATRE CÈNTIMS PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 5. 2

005004 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (FDK282C9)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0122000	h	Oficial 1a paleta	25,36	2,000	50,72
A0140000	h	Manobre	21,17	1,000	21,17
B0111000	m3	Aigua	1,63	0,001	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	103,55	0,003	0,31
B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,19	47,996	9,12
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	151,60	0,049	7,43
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	71,89	0,015	1,08
TOTAL NET					89,83
PREU TOTAL					89,83 Euros

SÓN VUITANTA - NOU Euros AMB VUITANTA - TRES CÈNTIMS PER u

005005 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant de fosa ductil de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter (FDKZA450)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	25,36	0,350	8,88
A0140000	h	Manobre	21,17	0,350	7,41
B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	33,25	0,002	0,07
BDKZA450	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant de fosa ductil, de 400x400 mm, per a pericó de serveis	183,64	1,000	183,64
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,29	0,015	0,24
TOTAL NET					200,24
PREU TOTAL					200,24 Euros

SÓN DOS-CENTS Euros AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS PER u

005006 Pa Proves de pressió a les canonades instal·lades, segons la norma UNE-EN 805 (JJV1H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
TJINS043	pa	PROVES DE PRESSIÓ A LES CANONADES INSTAL·LADES.	167,88	1,000	167,88
TOTAL NET					167,88
PREU TOTAL					167,88 Euros

SÓN CENT SEIXANTA - SET Euros AMB VUITANTA - VUIT CÈNTIMS PER Pa

005007 u Partida alçada a justificar per a la formació de cates per a la localització de les xarxes de serveis soterrades, incloent enderroc dels paviments existents, excavacions manuals o mecàniques, i reposició posterior dels paviments, incloent transport dels residus a abocador autoritzat. (JJV1H002)

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 5. 3

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
SJV1H002	u	Partida alçada a justificar per a la formació de cates per a la localització de les xarxes de serveis soterrades, incloent enderrocs dels paviments existents, excavacions manuals o mecàniques, i reposició posterior dels paviments, incloent transport dels residus a abocador autoritzat.	150,00	1,000	150,00
TOTAL NET					150,00
PREU TOTAL					150,00 Euros

SÓN CENT CINQUANTA Euros PER u

 005008 u Connexió a la xarxa existent de PVC, inclosa mà d'obra i tot tipus de material auxiliar requerit.
(FFH00001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
SCMAJ022	u	Connexió a la xarxa existent, inclosa mà d'obra i tot tipus de material auxiliar requerit.	171,71	1,000	171,71
TOTAL NET					171,71
PREU TOTAL					171,71 Euros

SÓN CENT SETANTA - UN Euros AMB SETANTA - UN CÈNTIMS PER u

 005009 u Reconexions a derivació d'abonat incloent connexió amb collarí de derivació de 1", 3/4" o 1.1/2" de diàmetre, vàlvula d'escomesa a la vorera incloent trampiló i ramal fins a comptador existent i obra de paleta a façana (regates i reposició de façana).
(FFB1H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
SCMAJ024	u	Reconexions a derivació d'abonat incloent connexió amb collarí de derivació de 1", 3/4" o 1.1/2" de diàmetre, vàlvula d'escomesa a la vorera incloent trampiló i ramal fins a comptador existent i obra de paleta a façana (regates i reposició de façana).	227,50	1,000	227,50
TOTAL NET					227,50
PREU TOTAL					227,50 Euros

SÓN DOS-CENTS VINT-I-SET Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER u

 005010 m Instal.lació provisional de tub de polietilè de densitat alta, P-100 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90, amb junta per soldadura o maniguet electrosoldable col. locat superficialment o penjades a façana, incloent desmuntatge.
(FFB1H002)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,21	0,040	1,05
A013M000	h	Ajudant muntador	22,51	0,040	0,90
SCMAJ009	m	Tub de polietilè de densitat alta, P-100, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90, amb junta per a soldadura o maniguet electrosoldable.	6,20	1,100	6,82
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,95	0,015	0,03
TOTAL NET					8,80
PREU TOTAL					8,80 Euros

SÓN VUIT Euros AMB VUITANTA CÈNTIMS PER m

 005011 u Reconexions provisionals a derivacions d'abonat incloent connexió amb collarí de derivació de 1", 3/4" o 1.1/2" de diàmetre, vàlvula d'escomesa i ramal fins a comptador existent segons detall.
(FFB1H003)

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 5. 4

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
SCMAJ025	u	Reconnexions provisionals a derivacions d'abonat incloent connexió amb collarí de derivació de 1", 3/4" o 1.1/2" de diàmetre, vàlvula d'escomesa i ramal fins a comptador existent segons detall.	73,58	1,000	73,58
TOTAL NET					73,58
PREU TOTAL					73,58 Euros

SÓN SETANTA - TRES Euros AMB CINQUANTA - VUIT CÈNTIMS PER u

005012 u Hidrant de fosa soterrat amb pericó de registre, amb dues boques de sortida de 70mm de diàmetre i de 100mmDN de connexió a la canonada, incloent ràcords, taps, marc i tapa a vorera, muntat a l'exterior. (FM21H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,21	3,000	78,63
A013M000	h	Ajudant muntador	22,51	3,000	67,53
BM21H001	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb dues boques de sortida de 70mm de diàmetre i de 100mmDN de connexió a la canonada	485,00	1,000	485,00
BMY21000	u	Part proporcional d'elements especials per a hidrants	2,05	1,000	2,05
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	146,16	0,015	2,19
TOTAL NET					635,40
PREU TOTAL					635,40 Euros

SÓN SIS-CENTS TRENTA - CINC Euros AMB QUARANTA CÈNTIMS PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6. 1

006 CAPÍTOL 06.- XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC (006)

006001 u Desmuntatge de llumeneres o projectors existents, incloent mitjans auxiliars i transport a abocador o magatzem municipal. (F21H1441)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,450	11,79
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,450	10,12
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	20,53	0,050	1,03
C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	39,85	0,100	3,99
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	21,91	0,015	0,33
TOTAL NET					27,26
PREU TOTAL					27,26 Euros

SÓN VINT-I-SET Euros AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS PER u

006002 Pa Desmuntatge de totes les línies elèctriques existents d'enllumenat públic, que s'anul·len en muntatge aeri o soterrani, incloent retirada de fixacions a façanes i possibles reparacions als paraments. (F21H1442)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
B21H1442	Pa	Desmuntatge de totes les línies elèctriques existents d'enllumenat públic, que s'anul·len en muntatge aeri o soterrani.	750,00	1,000	750,00
TOTAL NET					750,00
PREU TOTAL					750,00 Euros

SÓN SET-CENTS CINQUANTA Euros PER Pa

006003 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (FG22TD1K)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,025	0,66
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,020	0,45
BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,10	1,020	1,12
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,11	0,015	0,02
TOTAL NET					2,25
PREU TOTAL					2,25 Euros

SÓN DOS Euros AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS PER m

006004 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (FG380902)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,100	2,62
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,150	3,37
BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,29	1,020	1,32
BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,33	1,000	0,33
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,99	0,015	0,09
TOTAL NET					7,73
PREU TOTAL					7,73 Euros

SÓN SET Euros AMB SETANTA - TRES CÈNTIMS PER m

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6. 2

 006005 m Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col.locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia.
(FG39PSY1H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,001	0,02
BGPLA001	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia.	0,73	1,000	0,73
TOTAL NET					0,75
PREU TOTAL					0,75 Euros

SÓN ZERO Euros AMB SETANTA - CINQ CÈNTIMS PER m

 006006 m Cable de coure RV 0.6/1 KV de 4x10 mm2., instal.lat, soterrat dins de tub de pvc, o en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport.
(FG31C460H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,036	0,94
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,036	0,81
BG31C460H	m	Cable de coure RV 0.6/1 KV de 4x10mm2.	2,75	1,050	2,89
%MAUX	%	Mitjans auxiliars	4,64	0,010	0,05
TOTAL NET					4,69
PREU TOTAL					4,69 Euros

SÓN QUATRE Euros AMB SEIXANTA - NOU CÈNTIMS PER m

 006007 u Estaca de connexió a terra, de 14 mm. i 1.50 m., clavada al terreny, incloent connexions al cable de coure nu.
(FDK2H002)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,400	10,48
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,400	8,99
BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	6,11	1,000	6,11
HSIM0183	u	Grapa de connexió a terra.	2,46	1,000	2,46
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	19,47	0,015	0,29
TOTAL NET					28,33
PREU TOTAL					28,33 Euros

SÓN VINT-I-VUIT Euros AMB TRENTA - TRES CÈNTIMS PER u

 006008 u Formació de pericó de 40x40x70cm (interior) amb maó gero de 29x14x10cm pres amb morter de ciment pòrtland, inclòs bastiment i tapa de ferro fos.
(FDK24040H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0122000	h	Oficial 1a paleta	25,36	4,000	101,44
A0140000	h	Manobre	21,17	3,832	81,12
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,17	57,000	9,69
D0701641	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	77,34	0,102	7,89
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	46,38	0,116	5,38

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6. 3

BDKZ3170	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	27,93	1,000	27,93
%MAUX	%	Mitjans auxiliars	233,45	0,010	2,33
TOTAL NET					235,78
PREU TOTAL					235,78 Euros

SÓN DOS-CENTS TRENTA - CINC Euros AMB SETANTA - VUIT CÈNTIMS PER u

006009 m Canalització amb 2 tubs rígids de polietilè de 90 mm de diàmetre. (FG21T090H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,150	3,80
A0140000	h	Manobre	21,17	0,150	3,18
BG210E20	m	Tub rígids de PVC de 90 mm de diàmetre nominal i 1,8 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7	0,96	2,050	1,97
TOTAL NET					8,95
PREU TOTAL					8,95 Euros

SÓN VUIT Euros AMB NORANTA - CINC CÈNTIMS PER m

006010 m3 Formigó per a recobriments de canalitzacions, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (F315PAS1H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0140000	h	Manobre	21,17	0,250	5,29
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	46,38	1,100	51,02
TOTAL NET					56,31
PREU TOTAL					56,31 Euros

SÓN CINQUANTA - SIS Euros AMB TRENTA - UN CÈNTIMS PER m3

006011 u Muntant amb tub metàl.lic d'acer inoxidable de 3 m d'alçada, col.locat superficialment a façana. (FG23H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	1,250	32,76
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	1,250	28,10
BG23H001	m	Tub metàl.lic d'acer inoxidable de 25 mm de diàmetre	3,59	3,500	12,57
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	60,86	0,015	0,91
TOTAL NET					74,34
PREU TOTAL					74,34 Euros

SÓN SETANTA - QUATRE Euros AMB TRENTA - QUATRE CÈNTIMS PER u

006012 u Subministrament i col.locació de columna de planxa d'acer galvanitzat S-235JR, amb peu amb acabat d'oxidó negre, de 6,00 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó (model "Bicilíndric" de Novatill, ref.ACBC6 o similar) (FHM11L23)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,530	13,89
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,530	11,91
A0140000	h	Manobre	21,17	0,250	5,29
B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	61,40	0,510	31,31
BHM11L23	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat S-235JR, amb peu amb acabat			

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6. 4

		d'oxirón negre, de 6,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (model "Bicilíndric" de Novatilu, ref.ACBC6 o similar)	750,00	1,000	750,00
BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	40,05	1,000	40,05
C1503000	h	Camió grua	45,65	0,530	24,19
C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	39,85	0,530	21,12
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	31,09	0,015	0,47
TOTAL NET					898,23
PREU TOTAL					898,23 Euros

SÓN VUIT-CENTS NORANTA - VUIT Euros AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS PER u

006013 u Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat S-235JR, amb peu amb acabat d'oxirón negre, de 6,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (model "Bicilíndric" de Novatilu, ref.ACBC6 o similar), amb braç d'acer galvanitzat de 50cm de llargada col·locat a 4,0m d'alçada. (FHM11L24)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,530	13,89
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,530	11,91
A0140000	h	Manobre	21,17	0,250	5,29
B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	61,40	0,510	31,31
BHM11L23	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat S-235JR, amb peu amb acabat d'oxirón negre, de 6,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (model "Bicilíndric" de Novatilu, ref.ACBC6 o similar)	750,00	1,000	750,00
BHM11L24	u	Braç d'acer galvanitzat de 50cm de llargada col·locat a 4,0m d'alçada, incloent accessoris per a fixació a columna.	60,00	1,000	60,00
BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	40,05	1,000	40,05
C1503000	h	Camió grua	45,65	0,530	24,19
C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	39,85	0,530	21,12
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	31,09	0,015	0,47
TOTAL NET					958,23
PREU TOTAL					958,23 Euros

SÓN NOU-CENTS CINQUANTA - VUIT Euros AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS PER u

006014 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols (FHM24701)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,483	12,66
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,483	10,86
BHM24700	u	Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m	75,42	1,000	75,42
BHWM2000	u	Part proporcional d'accessoris per a braços murals	23,58	1,000	23,58
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	23,52	0,015	0,35
TOTAL NET					122,87
PREU TOTAL					122,87 Euros

SÓN CENT VINT-I-DUES Euros AMB VUITANTA - SET CÈNTIMS PER u

006015 u Suport vertical de tub d'acer galvanitzat de llargària 2 m, fixat amb platina i cargols (FHM24702)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,483	12,66
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,483	10,86
BHM24702	u	Suport vertical de tub d'acer galvanitzat de llargària 2 m, fixat amb platina i cargols	150,00	1,000	150,00

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6. 5

BHWM2000	u	Part proporcional d'accessoris per a braços murals	23,58	1,000	23,58
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	23,52	0,015	0,35
TOTAL NET					197,45
PREU TOTAL					197,45 Euros

SÓN CENT NORANTA - SET Euros AMB QUARANTA - CINC CÈNTIMS PER u

006016 u Subministrament i col·locació de llumenera asimètrica (longitudinal intensiva) per a vials, amb cos, tapa, mòduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-44100, amb IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 28W de 3000K, instal·lada amb fixació lateral SE2 o superior) (ref. VMX.L033.V1.L3Q1 de Carandini o similar) (FHN7JR04H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,750	16,86
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,750	19,66
BHN7JR04H	u	Llumenera asimètrica (longitudinal intensiva) per a vials, amb cos, tapa, mòduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-44100, amb IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 28W de 3000K, instal·lada amb fixació lateral SE2 o superior) (ref. VMX.L033.V1.L3Q1 de Carandini o similar)	380,00	1,000	380,00
C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	39,85	0,500	19,93
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,52	0,015	0,55
TOTAL NET					437,00
PREU TOTAL					437,00 Euros

SÓN QUATRE-CENTS TRENTA - SET Euros PER u

006017 u Subministrament i col·locació de llumenera asimètrica (longitudinal intensiva) per a vials, amb cos, tapa, mòduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-44100, amb IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 19W de 3000K, instal·lada amb fixació lateral SE2 o superior) (ref. VMX.L023.V1.L3Q1 de Carandini o similar) (FHN7JR05H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,750	16,86
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,750	19,66
BHN7JR05H	u	Llumenera asimètrica (longitudinal intensiva) per a vials, amb cos, tapa, mòduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-44100, amb IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 19W de 3000K, instal·lada amb fixació lateral SE2 o superior) (ref. VMX.L023.V1.L3Q1 de Carandini o similar)	375,00	1,000	375,00
C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	39,85	0,500	19,93
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,52	0,015	0,55
TOTAL NET					432,00
PREU TOTAL					432,00 Euros

SÓN QUATRE-CENTS TRENTA - DOS Euros PER u

006018 u Caixa de derivació a punt de llum amb fusibles IP66, encastada a façana, incloent obra de paleta a realitzar sobre la façana. (FG16H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,800	20,97
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,800	17,98
BG16H001	u	Caixa de derivació a punt de llum amb fusibles IP66 de 150x150 mm.	6,04	1,000	6,04
BG16H002	u	Tallacircuit 1P, 10.3x38.25 A.	2,39	2,000	4,78

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6. 6

BG16H003	u	Fusible GI, 10.3x38 (32A).	0,49	2,000	0,98
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	38,95	0,015	0,58
TOTAL NET					51,33
PREU TOTAL					51,33 Euros

SÓN CINQUANTA - UN Euros AMB TRENTA - TRES CÈNTIMS PER u

 006019 m Cable de coure RZ 0.6/1 KV de 2x2,5+2,5mm2 instal.lat dins de tub o grapat directament a paret, incloent grapes i demés elements auxiliars de suport.
(FG31H009)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,020	0,52
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,020	0,45
BG31H011	m	Cable de coure RZ 0.6/1 KV de 3x2,5 + 2,5 mm2 instal.lat dins de tub o grapat directament a paret, incloent grapes i demés elements auxiliars de suport.	2,13	1,100	2,34
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,97	0,015	0,01
TOTAL NET					3,32
PREU TOTAL					3,32 Euros

SÓN TRES Euros AMB TRENTA - DOS CÈNTIMS PER m

 006020 m Cable de coure RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2., instal.lat en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport.
(FG31CH01)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,036	0,94
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,036	0,81
BG31CH01	m	Cable de coure RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2., instal.lat en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport.	2,50	1,050	2,63
%MAUX	%	Mitjans auxiliars	4,38	0,010	0,04
TOTAL NET					4,42
PREU TOTAL					4,42 Euros

SÓN QUATRE Euros AMB QUARANTA - DOS CÈNTIMS PER m

 006021 Pa Reparació dels revestiments de les façanes afectats pel desmuntatge de les línies aèries elèctriques d'enllumenat existents a substituir, incloent treballs d'extracció d'elements d'ancoratge existents, treballs per a refer els revestiments existents i treballs d'acabat.
(XAIGV083)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BAIGV083	Pa	Reparació dels revestiments de les façanes afectats pel desmuntatge de les línies aèries elèctriques d'enllumenat existents a substituir, incloent treballs d'extracció d'elements d'ancoratge existents, treballs per a refer els revestiments existents i treballs d'acabat.	1.700,00	1,000	1.700,00
TOTAL NET					1.700,00
PREU TOTAL					1.700,00 Euros

SÓN MIL SET-CENTS Euros PER Pa

 006022 Pa Treballs per a la realització del connexionat de la instal·lació d'enllumenat existent a la xarxa d'enllumenat projectada, segons normativa vigent i especificacions de Companyia, amb cable de 4x25mm2 de coure protegit amb tub de PE corrugat
(FPAH0008)

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6. 7

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BPAH0008	Pa	Treballs per a la realització del connexionat de la instal·lació d'enllumenat a la xarxa d'electricitat projectada, segons normativa vigent i especificacions de Companyia, amb cable de 4x25mm2 de coure protegit amb tub de PE corrugat	450,00	1,000	450,00
TOTAL NET					450,00
PREU TOTAL					450,00 Euros

SÓN QUATRE-CENTS CINQUANTA Euros PER Pa

 006023 Pa Legalització de la instal·lació davant d'EIC, incloent projecte tècnic, certificat final, butlletins d'electricista, i taxes d'EIC.
(FH00001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BH00001	Pa	Legalització de la instal·lació davant d'EIC, incloent projecte tècnic, certificat final, butlletins d'electricista, i taxes d'EIC.	700,00	1,000	700,00
TOTAL NET					700,00
PREU TOTAL					700,00 Euros

SÓN SET-CENTS Euros PER Pa

 006024 u Subministrament i instal·lació de caixa de fusibles de PVC, muntada superficialment a façana.
(FG11H002)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	22,48	1,250	28,10
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,21	1,250	32,76
BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	11,69	1,000	11,69
BG11H002	u	Subministrament i instal·lació de caixa de fusibles de PVC, muntada superficialment a façana.	45,00	1,000	45,00
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	60,86	0,015	0,91
TOTAL NET					118,46
PREU TOTAL					118,46 Euros

SÓN CENT DIVUIT Euros AMB QUARANTA - SIS CÈNTIMS PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

007 CAPÍTOL 07.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ (007)

007001 m Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0.6/1 KV de 3x1x240 + 1x150 mm2, col·locat a l'interior d'una rasa (FG31H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,020	0,52
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,020	0,45
BG31H001	m	Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0.6/1 KV de 3x1x240 + 1x150 mm2, col·locat a l'interior d'una rasa	13,37	1,000	13,37
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,97	0,015	0,01
TOTAL NET					14,35
PREU TOTAL					14,35 Euros

SÓN CATORZE Euros AMB TRENTA - CINC CÈNTIMS PER m

007002 m Tub flexible de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada. (FG22T160H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,015	0,39
A0140000	h	Manobre	21,17	0,015	0,32
SCMAJ068	m	Tub flexible de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada.	0,80	1,000	0,80
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,71	0,015	0,01
TOTAL NET					1,52
PREU TOTAL					1,52 Euros

SÓN UN Euros AMB CINQUANTA - DOS CÈNTIMS PER m

007003 m3 Formigó per a recobriments de canalitzacions, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (F315PAS1H)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0140000	h	Manobre	21,17	0,250	5,29
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	46,38	1,100	51,02
TOTAL NET					56,31
PREU TOTAL					56,31 Euros

SÓN CINQUANTA - SIS Euros AMB TRENTA - UN CÈNTIMS PER m3

007004 m Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia. (FG39PSY1H)

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 7. 2

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,001	0,02
BGPLA001	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia.	0,73	1,000	0,73
TOTAL NET					0,75
PREU TOTAL					0,75 Euros

SÓN ZERO Euros AMB SETANTA - CINQ CÈNTIMS PER m

 007005 u Conversió aeri-soterrada incloent tub metàl·lic de 3,0 m i caixa de conversió.
(FGF1H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	1,000	26,21
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	1,000	22,48
SCMAJ069	m	Conversió aeri-soterrada incloent tub metàl·lic de 3,0 m i caixa de conversió.	425,73	1,000	425,73
TOTAL NET					474,42
PREU TOTAL					474,42 Euros

SÓN QUATRE-CENTS SETANTA - QUATRE Euros AMB QUARANTA - DOS CÈNTIMS PER u

 007006 m Conductor d'alumini tipus RZ 0.6/1 KV, de secció 3x95 mm² + 54.6 mm² grapat a façana.

(FG31H003)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,400	10,48
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,400	8,99
BG31H003	m	Conductor d'alumini tipus RZ 0.6/1 KV, de secció 3x95 mm ² + 54.6 mm ² grapat a façana.	4,15	1,000	4,15
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	19,47	0,015	0,29
TOTAL NET					23,91
PREU TOTAL					23,91 Euros

SÓN VINT-I-TRES Euros AMB NORANTA - UN CÈNTIMS PER m

 007007 m Conductor d'alumini tipus RZ 0.6/1 KV, de secció 2x25 mm², grapat a façana des de línia general RZ-25, 95, 150 a caixes d'escomesa.

(FG31H004)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,21	0,150	3,93
A013H000	h	Ajudant electricista	22,48	0,150	3,37
BG31H004	m	Conductor d'alumini tipus RZ 0.6/1 KV, de secció 2x25 mm ² , grapat a façana des de línia general RZ-25, 95, 150 a caixes d'escomesa.	1,78	1,000	1,78
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,30	0,015	0,11
TOTAL NET					9,19
PREU TOTAL					9,19 Euros

SÓN NOU Euros AMB DINOU CÈNTIMS PER m

 007008 Pa Desmuntatge total de canalitzacions existents (cables, caixes, auxiliars, etc) i transport a magatzem de companyia.
(FG31H006)

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BG31H006	Pa	Desmuntatge total de canalitzacions existents (cables, caixes, auxiliars, etc) i transport a magatzem de companyia.	5.704,93	1,000	5.704,93
TOTAL NET					5.704,93
PREU TOTAL					5.704,93 Euros

SÓN CINC MIL SET-CENTS QUATRE Euros AMB NORANTA - TRES CÈNTIMS PER Pa

007009 Pa Partida alçada a justificar, d'acord amb pressupost de companyia. Legalització, permisos oficials, altres despeses administratives i direcció d'obra i projecte de les instal.lacions B.T. (Fecsa-Endesa). (FG31H007)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BG31H007	Pa	Partida alçada a justificar, d'acord amb pressupost de companyia. Legalització, permisos oficials, altres despeses administratives i direcció d'obra i projecte de les instal.lacions B.T. (Fecsa-Endesa).	2.321,56	1,000	2.321,56
TOTAL NET					2.321,56
PREU TOTAL					2.321,56 Euros

SÓN DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-UN Euros AMB CINQUANTA - SIS CÈNTIMS PER Pa

007010 u Subministrament i instal.lació de caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A a 900A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (FG11H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	22,48	1,250	28,10
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,21	1,250	32,76
BG16-0BVS	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	218,25	1,000	218,25
BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	11,69	1,000	11,69
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	60,86	0,015	0,91
TOTAL NET					291,71
PREU TOTAL					291,71 Euros

SÓN DOS-CENTS NORANTA - UN Euros AMB SETANTA - UN CÈNTIMS PER u

007011 Pa Reparació dels revestiments de les façanes afectats pel desmuntatge de les línies aèries elèctriques de baixa tensió existents a substituir, incloent treballs d'extracció d'elements d'ancoratge existents, treballs per a refer els revestiments existents i treballs d'acabat. (XAIGV084)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BAIGV084	Pa	Reparació dels revestiments de les façanes afectats pel desmuntatge de les línies aèries elèctriques de baixa tensió existents a substituir, incloent treballs d'extracció d'elements d'ancoratge existents, treballs per a refer els revestiments existents i treballs d'acabat.	2.500,00	1,000	2.500,00
TOTAL NET					2.500,00
PREU TOTAL					2.500,00 Euros

SÓN DOS MIL CINC-CENTS Euros PER Pa

007012 u Partida alçada a justificar per a la realització de cala per a la localització dels serveis, incloent treballs d'enderroc, excavació, reblert i pavimentació provisional posterior. (FPAH0010)



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 7. 4

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BPAH0010	u	Partida alçada a justificar per a la realització de cala per a la localització dels serveis, incloent treballs d'enderroc, excavació, reblert i pavimentació posterior.	146,00	1,000	146,00
TOTAL NET					146,00
PREU TOTAL					146,00 Euros

SÓN CENT QUARANTA - SIS Euros PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 8. 1
008 CAPÍTOL 08.- JARDINERIA I MOBILIARI URBA (008)

008001 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (FR2G8B31)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
C13161E0	h	Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	40,60	0,175	7,11
TOTAL NET					7,11
PREU TOTAL					7,11 Euros

SÓN SET Euros AMB ONZE CÈNTIMS PER u

008002 u Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl·lica i guix, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (FR632Q31)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	30,00	0,100	3,00
A016P000	h	Peó jardiner	12,68	0,272	3,45
C1503000	h	Camió grua	45,65	0,250	11,41
TOTAL NET					17,86
PREU TOTAL					17,86 Euros

SÓN DISSET Euros AMB VUITANTA - SIS CÈNTIMS PER u

008003 u Subministrament de morera (Morus Alba) de 12 a 14 cm en contenidor, incloent el transport. (FR42H003)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
SAU001	u	Subministrament de morera (Morus Alba) de 12 a 14 cm en contenidor, incloent el transport.	50,00	1,000	50,00
TOTAL NET					50,00
PREU TOTAL					50,00 Euros

SÓN CINQUANTA Euros PER u

008004 u Subministrament i col·locació de tutor dins del clot de plantació, format per dos aspres de fusta tractada a l'autoclaui per arbre de 10cm de diàmetre i 2,0m d'alçària mínima, col·locats verticals fixats al costat del tronc, ajustats entre si mitjançant llistons de fusta tractada, i subjectats al arbre amb bandes elàstiques de goma o cautxú de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie. (FRZ5H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A013P000	h	Ajudant jardiner	26,62	0,080	2,13
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	30,00	0,150	4,50
BRZ5H001	u	Subministrament i col·locació de tutor dins del clot de plantació, format per dos aspres de fusta tractada a l'autoclaui per arbre de 10cm de diàmetre i 2,0m d'alçària mínima, col·locats verticals fixats al costat del tronc, ajustats entre si mitjançant llistons de fusta tractada, i subjectats al arbre amb bandes elàstiques de goma o cautxú de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie.	29,22	1,000	29,22
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,63	0,015	0,10
TOTAL NET					35,95
PREU TOTAL					35,95 Euros

SÓN TRENTA - CINCO Euros AMB NORANTA - CINCO CÈNTIMS PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 8. 2

008005 u Subministrament de planta aromàtica a escollir per la DF (romaní, farigola, espígol, i ginesta) en contenidor de 1l.
(FR4DH001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
BR4DH001	u	Subministrament de planta aromàtica a escollir per la DF (romaní, farigola, espígol, i ginesta) en contenidor de 1l.	6,50	1,000	6,50
TOTAL NET					6,50
PREU TOTAL					6,50 Euros

SÓN SIS Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS PER u

008006 u Rebliment de jardineria de 2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (FQB90100)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	30,00	0,400	12,00
A013P000	h	Ajudant jardiner	26,62	0,400	10,65
%NAAA	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	22,65	0,015	0,34
B0330401	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	46,02	0,400	18,41
B7B151D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,68	1,580	1,07
BR3P2150	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	48,20	1,760	84,83
C1503000	h	Camió grua	45,65	0,400	18,26
TOTAL NET					145,56
PREU TOTAL					145,56 Euros

SÓN CENT QUARANTA - CINC Euros AMB CINQUANTA - SIS CÈNTIMS PER u

008007 m Subministrament i col·locació de barrera de protecció d'arrels format per panells de polipropilè, flexibles, reciclables, resistent als raïjos UV, de 60cm d'alçada i de 2mm de gruix, model TRG60 de GreenMax o similar.
(FRLAH001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	30,00	0,250	7,50
A013P000	h	Ajudant jardiner	26,62	0,250	6,66
BRLAH001	u	Barrera de protecció d'arrels format per panells de polipropilè, flexibles, reciclables, resistent als raïjods UV, de 60cm d'alçada i de 2mm de gruix, model TRG60 de GreenMax o similar.	13,50	1,670	22,55
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	14,16	0,015	0,21
TOTAL NET					36,92
PREU TOTAL					36,92 Euros

SÓN TRENTA - SIS Euros AMB NORANTA - DOS CÈNTIMS PER m

008008 u Banc de fusta tropical amb tractament protector fungicida, insecticida e hidròfug, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical, cargols i passadors d'acer zincat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó.
(FQ11H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0121000	h	Oficial 1a	25,36	1,140	28,91
A0140000	h	Manobre	21,17	1,140	24,13
SPLAC011	u	Banc de fusta tropical amb tractament protector fungicida, insecticida e hidròfug, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical, cargols i passadors d'acer zincat i suports de fosa	378,00	1,000	378,00

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 8. 3

D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	80,24	0,282	22,63
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	53,04	0,025	1,33
TOTAL NET					455,00
PREU TOTAL					455,00 Euros

SÓN QUATRE-CENTS CINQUANTA - CINC Euros PER u

008009 u Cadira de fusta tropical amb tractament protector fungicida, insecticida e hidròfug, de 70 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical, cargols i passadors d'acer zincat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó.
(FQ11H002)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0121000	h	Oficial 1a	25,36	1,140	28,91
A0140000	h	Manobre	21,17	1,140	24,13
BQ11H002	u	Cadira de fusta tropical amb tractament protector fungicida, insecticida e hidròfug, de 70 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical, cargols i passadors d'acer zincat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó.	185,00	1,000	185,00
D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	80,24	0,282	22,63
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	53,04	0,025	1,33
TOTAL NET					262,00
PREU TOTAL					262,00 Euros

SÓN DOS-CENTS SEIXANTA - DOS Euros PER u

008010 u Paperera trabucable de 38 cm de diàmetre, de planxa d'acer perforada esmaltada d'1mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm.
(FQ21H001)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0140000	h	Manobre	21,17	0,250	5,29
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,36	0,250	6,34
D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	80,24	0,060	4,81
SPLAC020	u	Paperera trabucable de 38 cm de diàmetre, de planxa d'acer pintat d'1mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm.	88,00	1,000	88,00
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,63	0,015	0,17
TOTAL NET					104,61
PREU TOTAL					104,61 Euros

SÓN CENT QUATRE Euros AMB SEIXANTA - UN CÈNTIMS PER u

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 9. 1
009 CAPÍTOL 09.- SENYALITZACIÓ (009)

009001 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3,2 mm, col·locat a terra formigonat (FBBZ1220)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A0122000	h	Oficial 1a paleta	25,36	0,050	1,27
A0140000	h	Manobre	21,17	0,100	2,12
BBMZ1C20	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3,2 mm, per a senyalització vertical	10,32	1,000	10,32
D060M022	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	70,71	0,029	2,05
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,39	0,015	0,05
TOTAL NET					15,81
PREU TOTAL					15,81 Euros

SÓN QUINZE Euros AMB VUITANTA - UN CÈNTIMS PER m

009002 u Placa circular per a senyals de trànsit, de planxa d'alumini, de 45 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectora nivell 1, fixada mecànicament (FBB11251)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,21	0,250	6,55
A013M000	h	Ajudant muntador	22,51	0,250	5,63
BBM12601	u	Placa circular per a senyals de trànsit, de planxa d'alumini, de 45 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectora nivell 1	126,62	1,000	126,62
C1503000	h	Camió grua	45,65	0,062	2,83
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	12,18	0,015	0,18
TOTAL NET					141,81
PREU TOTAL					141,81 Euros

SÓN CENT QUARANTA - UN Euros AMB VUITANTA - UN CÈNTIMS PER u

009003 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, de planxa d'alumini, de 45 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectora nivell 1, fixada mecànicament (FBB11351)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,21	0,250	6,55
A013M000	h	Ajudant muntador	22,51	0,250	5,63
BBM13601	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, de planxa d'alumini, de 45 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectora nivell 1	121,75	1,000	121,75
C1503000	h	Camió grua	45,65	0,062	2,83
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	12,18	0,015	0,18
TOTAL NET					136,94
PREU TOTAL					136,94 Euros

SÓN CENT TRENTA - SIS Euros AMB NORANTA - QUATRE CÈNTIMS PER u

009004 u Placa informativa per a senyals de trànsit de planxa d'alumini, de 60x90 cm, acabada amb pintura amb nivell de reflectància nivell 1, fixada mecànicament (FBB21501)

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	PRE.UNI.	NÚM.UTS.	IMPORT
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,21	0,150	3,93
A013M000	h	Ajudant muntador	22,51	0,150	3,38
BBM1AHD1	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini, de 60x90 cm, acabada amb pintura reflectora nivell 1	146,11	1,000	146,11



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

QUADRE DE PREUS NUM.2

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 9. 2

C1503000	h	Camió grua	45,65	0,035	1,60
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,31	0,015	0,11
TOTAL NET					155,13
PREU TOTAL					155,13 Euros

SÓN CENT CINQUANTA - CINC Euros AMB TRETZE CÈNTIMS PER u

4.3 PRESSUPOST.

4.3.1 PRESSUPOST PER CAPÍTOLS.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 1. 1

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
001		CAPÍTOL 01.- ENDERROCS (001)			
001001	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (F9Z1TLL1H)	203,00	2,68	544,04
001002	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (F2194XC5)	1.453,40	3,28	4.767,15
001003	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (F2191306)	604,80	3,75	2.268,00
001004	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (F2194JB5)	559,38	5,13	2.869,62
001005	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (F2194AJ1)	90,06	15,62	1.406,74
001006	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (K2148251)	3,35	136,98	458,88
001007	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió (F21D4102)	322,70	16,65	5.372,96
001008	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (F21DQG02)	14,00	31,09	435,26
001009	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, i trasllat posterior a magatzem municipal (F21QQB01)	11,00	7,51	82,61
001010	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, i trasllat posterior del banc a magatzem municipal (F21Q1121)	2,00	10,59	21,18
001011	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat posterior de la paperera a magatzem municipal (F21Q2501)	3,00	4,51	13,53
001012	u	Retirada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals i placa de senyalització, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i trasllat posterior a magatzem municipal. (M21BU570)	6,00	9,91	59,46
001013	m	Retirada de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i trasllat posterior a magatzem municipal (F21B3001)	3,90	17,50	68,25
001014	Pa	Trasllat a l'obra d'equip de fresatge necessari per a l'execució de les obres de pavimentació, incloent transport i retirada de fresadora. (M219H001)	1,00	1.500,00	1.500,00
001015	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics o de formigó per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (M219UF63)	47,50	1,23	58,43
		ROSSEC			19.926,11

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
		SUMA ANTERIOR			19.926,11
001016	m3	Transport de residus inerts o no especials a l'interior de l'obra, amb dúmper, fins a zona d'aplec a determinar. (F2RH0001)	379,91	11,09	4.213,20
001017	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (F2R540M0)	379,91	15,79	5.998,78
001018	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H0)	379,91	11,60	4.406,96
		TOTAL CAPITOL 001			34.545,05

SÓN TRENTA - QUATRE MIL CINQ-CENTS QUARANTA - CINQ Euros AMB CINQ CÈNTIMS.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 2. 1

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
002		CAPÍTOL 02.- MOVIMENT DE TERRES (002)			
002001	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (F221C472)	472,50	3,77	1.781,33
002002	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (F227T00F)	1.575,00	1,51	2.378,25
002003	m3	Excavació de rasa en presència de serveis, de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (F2225223)	777,78	8,25	6.416,69
002004	m3	Excavació de rasa en presència de serveis, de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (F2225223)	103,80	8,25	856,35
002005	m3	Llit de sorra, col.locada al fons de les rases per a descans i recobriments de les canonades. (F2A1H001)	399,76	16,67	6.664,00
002006	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material reciclat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (F228A10F)	391,98	12,82	5.025,18
002007	m3	Subministrament de grava reciclada d'aportació amb índex CBR>= 10, incloent la càrrega i el transport a l'obra amb camió de 7t i un recorregut de més de 2 i fins a 5km (F2A1H003)	391,98	5,11	2.003,02
002008	m3	Transport de terres a l'interior de l'obra, amb dúmper, fins a zona d'aplec a determinar. (F2RH0002)	1.692,60	7,39	12.508,31
002009	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (F2R35069)	1.692,60	5,71	9.664,75
002010	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA7LP0)	1.692,60	3,07	5.196,28
002011	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30%. (F2315501)	301,64	15,95	4.811,16
		TOTAL CAPITOL 002			57.305,32

SÓN CINQUANTA - SET MIL TRES-CENTS CINC Euros AMB TRENTA - DOS CÈNTIMS.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
003		CAPÍTOL 03.- PAVIMENTS (003)			
003001	m3	Base de grava procedent de granulats reciclats, amb estesa sense compactar. (F931201F)	157,50	12,10	1.905,75
003002	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (F9365H11)	331,26	85,42	28.296,23
003003	m	Vorada recta de peces de formigó, tipus "Jardin" de la casa "Breinco" ref. TJ20P o similar de 20x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (F965A6DS)	28,00	45,84	1.283,52
003004	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (F965A6D5)	20,00	25,56	511,20
003005	m	Vorada de xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (F96AUA40)	58,10	43,22	2.511,08
003006	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (F9Z4AA15)	1.732,50	3,63	6.288,98
003007	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 10cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H07)	203,32	44,96	9.141,27
003008	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x10 cm i 10cm de gruix, model "Terana Six" de color a escollir per la DF, de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H08)	659,71	43,99	29.020,64
003009	m	Faixes de 20cm d'amplada amb paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa Breinco o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H03)	497,60	24,20	12.041,92
003010	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H09)	237,05	42,97	10.186,04
003011	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 30x10 cm i 8cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H10)	112,79	42,97	4.846,59
003012	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, format per franjes de 20cm d'amplada amb peces de 40x20x8cm i franjes de 20cm d'amplada amb peces de 30x10 cm i 8cm de gruix, formant faixes alternades de colors diferenciats, model "Vulcano" de color a escollir per la DF de la casa "Breinco" o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H11)	143,00	42,60	6.091,80
		ROSSEC			112.125,02

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 3. 2

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
SUMA ANTERIOR					112.125,02
003013	m2	Paviment de maó massís de color vermell de 28x13x4cm de la casa "Piera" o similar, col·locat de cantell i rejuntat amb morter mixt 1:3 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. (F9DLH001)	20,49	55,56	1.138,42
003014	m	Faixes de 30 cm d'amplada amb tres files de paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x10 cm i 10 cm de gruix, model "Vulcano" de color a escollir per la DF, de la casa Breinco o similar, col·locat a l'estesa sobre morter de CP 1:4, compactació del paviment i rejuntat amb morter cimentós d'àrids i resines "Pavifix CEM" o similar, i imprimació "Pavifix V" (F9F15H12)	188,00	26,64	5.008,32
003015	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (F9E13204)	31,74	26,18	830,95
003016	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment. (M9RZU010)	23,00	105,73	2.431,79
003017	m2	Reparació dels baixos de les façanes per tal d'adaptar-les a les noves rassants de paviment plantejades al projecte o per reparar desperfectes durant els treballs d'enderrocs, incloent arrebossats i pintat de paraments, totalment acabats. (XAIGV053)	30,00	30,53	915,90
003018	m2	Reparació dels baixos de les façanes per tal d'adaptar-les a les noves rassants de paviment plantejades al projecte o per reparar desperfectes durant els treballs d'enderrocs, incloent formació d'aplacats de pedra natural similar a l'existent, totalment acabats. (XAIGV082)	30,00	98,95	2.968,50
003019	m3	Paviment de formigó HF-4,5 MPa, de consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland (F9G2E242)	4,58	90,04	412,38
003020	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (F9J13J40)	73,60	0,44	32,38
003021	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcàric, estesa i compactada, incloent trasllat de màquinària a l'obra. (F9H11J51)	13,60	61,80	840,48
003022	m	Esglaó de formigó prefabricat de 36x15x60 cm de color, model "Superstep" de la casa "Breinco" o similar, col·locat amb morter de ciment (F9V2H001)	28,00	63,72	1.784,16
003023	m	Formació d'esglaó de 30x17cm de secció amb formigó HM-25/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb frontal realitzat amb planxa d'acer tipus corten de 17cm d'alçada. (F9VZ1211)	11,10	51,60	572,76
003024	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a paviment de formigó, d'una alçada <= 3 m, per a deixar el formigó vist (F32DCB26)	6,38	40,22	256,60
003025	u	Subministrament i col·locació de jardineria de planxa d'acer corten de 8 mm de gruix, soldada a taller, formant cantonada de dimensions finals definides a l'obra, amb cantells arrodonits, col·locada amb fixacions sobre el paviment. (FQB2H001)	1,00	1.091,46	1.091,46
003026	m	Formació de banc de formigó de 45x40 cm de secció trapezoidal, amb formigó HM-25/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb encofrat perimetral de planxa d'acer corten de 8mm de gruix, i llistons de fusta tropical tractada per a exterior de 10x4cm anclats sobre rastrells d'acer (F9VZ1212)	5,30	76,99	408,05
003027	m	Formació d'esglaó de formigó de 30x20 cm de secció rectangular, amb formigó HM-25/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte			
ROSSEC					130.817,17

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
		SUMA ANTERIOR			130.817,17
		per a classe d'exposició I, amb encofrat perimetral de planxa d'acer corten de 8mm de gruix. (F9VZ1213)	5,30	64,65	342,65
		TOTAL CAPITOL 003			131.159,82

SÓN CENT TRENTA - UN MIL CENT CINQUANTA - NOU Euros AMB VUITANTA - DOS CÈNTIMS.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 4. 1

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
004		CAPÍTOL 04.- XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES I SANEJAMENT (004)			
004001	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm e interior 180mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH002)	356,00	12,23	4.353,88
004002	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH004)	86,00	20,53	1.765,58
004003	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm e interior 343mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH006)	229,20	34,25	7.850,10
004004	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (FDD15529)	13,95	215,31	3.003,57
004005	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, amb marc quadrat de 90x90cm, col·locat amb morter, classe D400 segons norma UNE-EN 124 (FDDZ3154)	8,00	80,76	646,08
004006	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm (FDB27469)	8,00	42,03	336,24
004007	u	Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (FDDZ51D9)	47,00	18,08	849,76
004008	u	Embornal prefabricat, de 86x35x90 cm, completament acabat, inclou subministrament, col·locació, entrada per a tub de 200 mm de diàmetre, massisat amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat. (FD5J0050H)	11,00	88,50	973,50
004009	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x300x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter, classe D400 segons norma UNE-EN 124 (FD5ZJJJ4)	11,00	93,50	1.028,50
004010	u	Subministrament i col·locació de canal de polietilè sífonic model "CPRF200" de la casa "Fundició Ductil Benito" o similar, per a la recollida d'aigües pluvials, de 15cm d'amplada i 14cm d'alçada interior, incloent reixa de fosa dúctil tipus C250 amb relleus antilliscants incorporats d'amplada exterior total 20cm, i 75cm de llargària total, col·locada sobre base de formigó amb solera i parets de 10cm de gruix com a mínim. (FD5KH001)	6,00	85,79	514,74
004011	u	Partida alçada a justificar per a la realització de cala per a la localització dels serveis, incloent treballs d'enderroc, excavació, reblert i pavimentació provisional posterior. (FPAH0010)	5,00	146,00	730,00
004012	u	Connexió de la nova xarxa de clavegueres a la xarxa existent, incloent el subministrament i la col·locació de colces, derivacions i p.p de peces d'unió de PVC, i segellats necessaris. (FDDZCON1H)	67,00	75,00	5.025,00
		ROSSEC			27.076,95

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
		SUMA ANTERIOR			27.076,95
004013	dia	Partida alçada a justificar per a equip de grabació amb càmera de TV per a les canalitzacions d'aigües pluvials i residuals existents sense inspeccionar, incloent elaboració d'informe. (FDDZCAM1H)	1,00	695,00	695,00
004014	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm e interior 140mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat (FD7JH001)	315,20	10,54	3.322,21
004015	Pa	Partida alçada a justificar per als treballs de reparació del canal de reg interceptats pel nou col·lector de clavegueres. incloent treballs d'enderroc de paviment i excavació manuals, enderroc de part del canal de reg existent amb mitjans manuals i retirada de residus, col·locació del nou col·lector a la cota indicada, i execució posterior de dau de formigó de recobriment del nou col·lector, incloent treballs d'encofrat i formigonat posterior del dau de protecció, reposició de terres i transport de runes sobrants a dipòsit autoritzat. (FDDZH001)	3,00	1.500,00	4.500,00
004016	m	Reconstrucció del canal de reg existent en una longitud de fins a 30m, incloent treballs d'excavació manual necessaris, i formació de nou calaix de reg de 60x50cm de dimensions interiors, amb llosa de formigó armat HA-25/B/20/I de 15cm de gruix, armada amb malla d'acer B500T de 8mm de gruix, de 20x20cm, i parets de fàbrica ceràmica de maó calat de 15cm de gruix, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt, i llosa superior amb llosa formada per encadellat ceràmic per a encofrat perdut i capa de formigó armat de 20cm de gruix. Incloent la col·locació de pasatubs de PVC de diàmetre 150mm. (FDDZH002)	27,00	145,00	3.915,00
004017	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (F9365H11)	14,16	85,42	1.209,55
		TOTAL CAPITOL 004			40.718,71

SÓN QUARANTA MIL SET-CENTS DIVUIT Euros AMB SETANTA - UN CÈNTIMS.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 5. 1

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
005		CAPÍTOL 05.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE (005)			
005001	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (FFB1F625)	283,00	50,09	14.175,47
005002	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia. (FG39PSY1H)	283,00	0,75	212,25
005003	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (FN1216F4)	4,00	299,34	1.197,36
005004	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebler lateral amb terra de la mateixa excavació (FDK282C9)	4,00	89,83	359,32
005005	u	Bastiment quadrat i tapa antilliscant de fosa ductil de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter (FDKZA450)	4,00	200,24	800,96
005006	Pa	Proves de pressió a les canonades instal·lades, segons la norma UNE-EN 805 (JJV1H001)	1,00	167,88	167,88
005007	u	Partida alçada a justificar per a la formació de cates per a la localització de les xarxes de serveis soterrades, incloent enderrocs dels paviments existents, excavacions manuals o mecàniques, i reposició posterior dels paviments, incloent transport dels residus a aobocador autoritzat. (JJV1H002)	5,00	150,00	750,00
005008	u	Connexió a la xarxa existent de PVC, inclosa mà d'obra i tot tipus de material auxiliar requerit. (FFH00001)	2,00	171,71	343,42
005009	u	Reconnexions a derivació d'abonat incloent connexió amb collarí de derivació de 1", 3/4" o 1.1/2" de diàmetre, vàlvula d'escomesa a la vorera incloent trampilló i ramal fins a comptador existent i obra de paleta a façana (regates i reposició de façana). (FFB1H001)	56,00	227,50	12.740,00
005010	m	Instal·lació provisional de tub de polietilè de densitat alta, P-100 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90, amb junta per soldadura o maniguet electrosoldable col·locat superficialment o penjades a façana, incloent desmuntatge. (FFB1H002)	283,00	8,80	2.490,40
005011	u	Reconnexions provisionals a derivacions d'abonat incloent connexió amb collarí de derivació de 1", 3/4" o 1.1/2" de diàmetre, vàlvula d'escomesa i ramal fins a comptador existent segons detall. (FFB1H003)	56,00	73,58	4.120,48
005012	u	Hidrant de fosa soterrat amb pericó de registre, amb dues boques de sortida de 70mm de diàmetre i de 100mmDN de connexió a la canonada, incloent ràcords, taps, marc i tapa a vorera, muntat a l'exterior. (FM21H001)	1,00	635,40	635,40
		TOTAL CAPITOL 005			37.992,94

SÓN TRENTA - SET MIL NOU-CENTS NORANTA - DOS Euros AMB NORANTA - QUATRE CÈNTIMS.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 6. 1

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
006		CAPÍTOL 06.- XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC (006)			
006001	u	Desmuntatge de llumeneres o projectors existents, incloent mitjans auxiliars i transport a abocador o magatzem municipal. (F21H1441)	13,00	27,26	354,38
006002	Pa	Desmuntatge de totes les línies elèctriques existents d'enllumenat públic, que s'anul·len en muntatge aeri o soterrani, incloent retirada de fixacions a façanes i possibles reparacions als paraments. (F21H1442)	1,00	750,00	750,00
006003	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (FG22TD1K)	313,50	2,25	705,38
006004	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment (FG380902)	292,50	7,73	2.261,03
006005	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col.locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia. (FG39PSY1H)	292,50	0,75	219,38
006006	m	Cable de coure RV 0.6/1 KV de 4x10 mm ² ., instal.lat, soterrat dins de tub de pvc, o en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport. (FG31C460H)	313,50	4,69	1.470,32
006007	u	Estaca de connexió a terra, de 14 mm. i 1.50 m., clavada al terreny, incloent connexions al cable de coure nu. (FDK2H002)	6,00	28,33	169,98
006008	u	Formació de pericó de 40x40x70cm (interior) amb maó gero de 29x14x10cm pres amb morter de ciment pòrtland, inclòs bastiment i tapa de ferro fos. (FDK24040H)	2,00	235,78	471,56
006009	m	Canalització amb 2 tubs rígid de polietilè de 90 mm de diàmetre. (FG21T090H)	6,00	8,95	53,70
006010	m3	Formigó per a recobriments de canalitzacions, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (F315PAS1H)	0,48	56,31	27,03
006011	u	Muntant amb tub metàl.lic d'acer inoxidable de 3 m d'alçada, col.locat superficialment a façana. (FG23H001)	14,00	74,34	1.040,76
006012	u	Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat S-235JR, amb peu amb acabat d'oxidació negra, de 6,00 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (model "Bicilíndric" de Novatilu, ref. ACBC6 o similar) (FHM11L23)	2,00	898,23	1.796,46
006013	u	Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat S-235JR, amb peu amb acabat d'oxidació negra, de 6,00 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (model "Bicilíndric" de Novatilu, ref. ACBC6 o similar), amb braç d'acer galvanitzat de 50cm de llargada col·locat a 4,0m d'alçada. (FHM11L24)	2,00	958,23	1.916,46
006014	u	Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols (FHM24701)	9,00	122,87	1.105,83
006015	u	Suport vertical de tub d'acer galvanitzat de llargària 2 m, fixat amb platina i cargols (FHM24702)	1,00	197,45	197,45
006016	u	Subministrament i col·locació de llumenera asimètrica (longitudinal intensiva)per a vials, amb cos, tapa, mòdul, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-44100, amb IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 28W de 3000K, instal·lada amb			
		ROSSEC			12.539,72

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
		SUMA ANTERIOR			12.539,72
		fixació lateral SE2 o superior) (ref. VMX.L033.V1.L3Q1 de Carandini o similar) (FHN7JR04H)	12,00	437,00	5.244,00
006017	u	Subministrament i col·locació de llumenera asimètrica (longitudinal intensiva) per a vials, amb cos, tapa, mòduls, braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-44100, amb IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 19W de 3000K, instal·lada amb fixació lateral SE2 o superior) (ref. VMX.L023.V1.L3Q1 de Carandini o similar) (FHN7JR05H)	4,00	432,00	1.728,00
006018	u	Caixa de derivació a punt de llum amb fusibles IP66, encastada a façana, incloent obra de paleta a realitzar sobre la façana. (FG16H001)	10,00	51,33	513,30
006019	m	Cable de coure RZ 0.6/1 KV de 2x2,5+2,5mm ² instal·lat dins de tub o grapat directament a paret, incloent grapes i demés elements auxiliars de suport. (FG31H009)	100,00	3,32	332,00
006020	m	Cable de coure RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm ² ., instal·lat en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport. (FG31CH01)	450,00	4,42	1.989,00
006021	Pa	Reparació dels revestiments de les façanes afectats pel desmuntatge de les línies aèries elèctriques d'enllumenat existents a substituir, incloent treballs d'extracció d'elements d'ancoratge existents, treballs per a refer els revestiments existents i treballs d'acabat. (XAIGV083)	1,00	1.700,00	1.700,00
006022	Pa	Treballs per a la realització del connexionat de la instal·lació d'enllumenat existent a la xarxa d'enllumenat projectada, segons normativa vigent i especificacions de Companyia, amb cable de 4x25mm ² de coure protegit amb tub de PE corrugat (FPAH0008)	1,00	450,00	450,00
006023	Pa	Legalització de la instal·lació davant d'EIC, incloent projecte tècnic, certificat final, butlletins d'electricista, i taxes d'EIC. (FH00001)	1,00	700,00	700,00
006024	u	Subministrament i instal·lació de caixa de fusibles de PVC, muntada superficialment a façana. (FG11H002)	1,00	118,46	118,46
		TOTAL CAPITOL 006			25.314,48

SÓN VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS CATORZE Euros AMB QUARANTA - VUIT CÈNTIMS.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

PÀG. 7. 1

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
007		CAPÍTOL 07.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIO (007)			
007001	m	Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0.6/1 KV de 3x1x240 + 1x150 mm2, col·locat a l'interior d'una rasa (FG31H001)	140,00	14,35	2.009,00
007002	m	Tub flexible de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada. (FG22T160H)	100,00	1,52	152,00
007003	m3	Formigó per a recobriments de canalitzacions, HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (F315PAS1H)	27,10	56,31	1.526,00
007004	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia. (FG39PSY1H)	140,00	0,75	105,00
007005	u	Conversió aeri-soterrada incloent tub metàl·lic de 3,0 m i caixa de conversió. (FGF1H001)	14,00	474,42	6.641,88
007006	m	Conductor d'alumini tipus RZ 0.6/1 KV, de secció 3x95 mm2 + 54.6 mm2 grapat a façana. (FG31H003)	204,00	23,91	4.877,64
007007	m	Conductor d'alumini tipus RZ 0.6/1 KV, de secció 2x25 mm2, grapat a façana des de línia general RZ-25, 95, 150 a caixes d'escomesa. (FG31H004)	120,00	9,19	1.102,80
007008	Pa	Desmuntatge total de canalitzacions existents (cables, caixes, auxiliars, etc) i transport a magatzem de companyia. (FG31H006)	1,00	5.704,93	5.704,93
007009	Pa	Partida alçada a justificar, d'acord amb pressupost de companyia. Legalització, permisos oficials, altres despeses administratives i direcció d'obra i projecte de les instal·lacions B.T. (Fecsa-Endesa). (FG31H007)	1,00	2.321,56	2.321,56
007010	u	Subministrament i instal·lació de caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A a 900A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (FG11H001)	16,00	291,71	4.667,36
007011	Pa	Reparació dels revestiments de les façanes afectats pel desmuntatge de les línies aèries elèctriques de baixa tensió existents a substituir, incloent treballs d'extracció d'elements d'ancoratge existents, treballs per a refer els revestiments existents i treballs d'acabat. (XAIGV084)	1,00	2.500,00	2.500,00
007012	u	Partida alçada a justificar per a la realització de cala per a la localització dels serveis, incloent treballs d'enderroc, excavació, reblert i pavimentació provisional posterior. (FPAH0010)	5,00	146,00	730,00
		TOTAL CAPITOL 007			32.338,17

SÓN TRENTA - DOS MIL TRES-CENTS TRENTA - VUIT Euros AMB DISSET CÈNTIMS.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
008		CAPÍTOL 08.- JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ (008)			
008001	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (FR2G8B31)	1,00	7,11	7,11
008002	u	Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl·lica i guix, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (FR632Q31)	1,00	17,86	17,86
008003	u	Subministrament de morera (Morus Alba) de 12 a 14 cm en contenidor, incloent el transport. (FR42H003)	1,00	50,00	50,00
008004	u	Subministrament i col·locació de tutor dins del clot de plantació, format per dos aspres de fusta tractada a l'autoclau per arbre de 10cm de diàmetre i 2,0m d'alçària mínima, col·locats verticals fixats al costat del tronc, ajuntats entre si mitjançant llistons de fusta tractada, i subjectats al arbre amb bandes elàstiques de goma o cautxú de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie. (FRZ5H001)	1,00	35,95	35,95
008005	u	Subministrament de planta aromàtica a escollir per la DF (romaní, farigola, espígol, i ginesta) en contenidor de 1l. (FR4DH001)	10,00	6,50	65,00
008006	u	Rebliment de jardinera de 2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (FQB90100)	1,00	145,56	145,56
008007	m	Subministrament i col·locació de barrera de protecció d'arrels format per panells de polipropilè, flexibles, reciclables, resistent als ratjos UV, de 60cm d'alçada i de 2mm de gruix, model TRG60 de GreenMax o similar. (FRLAH001)	1,00	36,92	36,92
008008	u	Banc de fusta tropical amb tractament protector fungicida, insecticida e hidròfug, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical, cargols i passadors d'acer zincat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó. (FQ11H001)	2,00	455,00	910,00
008009	u	Cadira de fusta tropical amb tractament protector fungicida, insecticida e hidròfug, de 70 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical, cargols i passadors d'acer zincat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó. (FQ11H002)	4,00	262,00	1.048,00
008010	u	Paperera trabucable de 38 cm de diàmetre, de planxa d'acer perforada esmaltada d'1mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm. (FQ21H001)	3,00	104,61	313,83
		TOTAL CAPITOL 008			2.630,23

SÓN DOS MIL SIS-CENTS TRENTA Euros AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU

LLISTAT DE PRESSUPOST

PROJECTE : 20-090 PrUb CARRER NOU v5

CODI	UNI	DESCRIPCIÓ	AMIDAM.	PREU UNITARI	IMPORT
009		CAPÍTOL 09.- SENYALITZACIÓ (009)			
009001	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3,2 mm, col·locat a terra formigonat (FBBZ1220)	30,00	15,81	474,30
009002	u	Placa circular per a senyals de trànsit, de planxa d'alumini, de 45 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectora nivell 1, fixada mecànicament (FBB11251)	3,00	141,81	425,43
009003	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, de planxa d'alumini, de 45 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectora nivell 1, fixada mecànicament (FBB11351)	3,00	136,94	410,82
009004	u	Placa informativa per a senyals de trànsit de planxa d'alumini, de 60x90 cm, acabada amb pintura amb nivell de reflectància nivell 1, fixada mecànicament (FBB21501)	4,00	155,13	620,52
		TOTAL CAPITOL 009			1.931,07

SÓN MIL NOU-CENTS TRENTA - UN Euros AMB SET CÈNTIMS.

4.3.2 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.

4.3.2. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.

Capítol 1. - Enderrocs.....	34.545,05 €
Capítol 2. - Moviment de terres	57.305,32 €
Capítol 3. - Paviments	131.159,82 €
Capítol 4. - Xarxa d'evacuació d'aigües i sanejament.....	40.718,71 €
Capítol 5. - Xarxa de distribució d'aigua potable.....	37.992,94 €
Capítol 6. - Xarxa d'enllumenat públic.....	25.314,48 €
Capítol 7. - Xarxa de distribució d'energia elèctrica de baixa tensió	32.338,17 €
Capítol 8. - Jardineria i mobiliari urbà.....	2.630,23 €
Capítol 9. - Senyalització	1.931,07 €
<hr/>	
TOTAL	363.935,79 €
3% Imprevists (3% s. 363.935,79 €)	10.918,07 €
<hr/>	
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	374.853,86 €

4.3.3 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA.

4.3.3. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA.

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	374.853,86 €
Despeses Generals (13% s. 374.853,86 €)	48.731,00 €
Benefici Industrial (6% s. 374.853,86 €)	22.491,23 €
TOTAL.....	<u>446.075,79 €</u>
Seguretat i Salut (2% s. 374.853,86 €)	7.497,08 €
TOTAL.....	<u>453.573,17 €</u>
21% IVA (21% s. 453.573,17 €).....	95.250,37 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA	<u>548.823,54 €</u>

4.3.4 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.

4.3.3 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE L'OBRA	548.823,54 €	
PRESSUPOST TREBALLS ENDESA (IVA INCLÒS)		0,00 €
PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT (excés 1,5%).....		0,00 €
		<hr/>
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ		548.823,54 €

Vilafranca del Penedès, març de 2021

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representada per l'arquitecte

JOSEP SOLER BARCELÓ

